

# PRZEDMIAR

## Przebudowa ulicy Górniczej w Inowrocławiu

Likwidacja kolizji z urządzeniami teletechnicznymi firmy K-PSI Sp. z o.o.

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.03.04	KANALIZACJA KABLOWA	*	*
1.1.		Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - zabezpieczenie rurociągu kablowego - RHDPE D160	m	18,00
1.2.		Montaż kolanka KF 160PS	szt.	1,00
1.3.		Demontaż rury kanalizacji kablowej	m	18,00
1.4.		Odtworzenie podbudowy drogowej	m2	18,00
2	D 01.03.04	KABEL OTK	*	*
2.1.		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód	odc.	2,00
2.2.		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe z przełącznicy, każdy następny zmierzony światłowód	odc.	46,00