

PRZEDMIAR

Przebudowa ulicy Górniczej w Inowrocławiu

Likwidacja kolizji z urządzeniami teletechnicznymi firmy NETIA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.03.04	KANALIZACJA KABLOWA	*	*
1.1.		Budowa kanalizacji kablowej	m	96,00
1.2.		Budowa studni kablowej	szt.	2,00
1.3.		Mechaniczna rozbiórka studni kablowych	szt.	2,00
1.4.		Demontaż kanalizacji kablowej	m	96,00
1.5.		Odtworzenie nawierzchni	m2	20,00
1.6.		Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami, wykop otwarty - zabezpieczenie rurociągu kablowego - RHPDE D160	m	56,00
1.7.		Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami, wykop otwarty - zabezpieczenie rurociągu kablowego - RHPDE D120	m	8,00
1.8.		Montaż kolanka KF 160PS	szt.	4,00
1.9.		Montaż kolanka KF 120PS	szt.	4,00
1.10.		Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami, wykop otwarty - zabezpieczenie rurociągu kablowego - RHPDE D110	m	1,00
3	D 01.03.04	KABEL OTK	*	*
3.6.		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowod	odc.	4,00
3.9.		Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe z przełącznicy, każdy następny zmierzony światłowod	odc.	68,00