

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		16.10+10.00+6.50	m	32.600	
				RAZEM	32.600
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		(1.90*3.10)+(1.95*1.30)	m ²	8.425	
				RAZEM	8.425
3	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -	m ²		
		(1.90*3.10)+(1.95*1.30)	m ²	8.425	
				RAZEM	8.425
4	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		3.55*4.50	m ²	15.975	
				RAZEM	15.975
5	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		(1.90*3.10)+(1.95*1.30)	m ²	8.425	
				RAZEM	8.425
6	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne analogia - panele ścienne + sufity	m ²		
		(1.90*3.10*2)+(3.10*3.10*2)+(1.95*3.10*2)+(1.30*3.10*2)+(1.90*3.10)+(1.95*1.30)	m ²	59.575	
				RAZEM	59.575
8	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne analogia kasetony	m ²		
		3.55*4.50	m ²	15.975	
				RAZEM	15.975
9	KNR 4-01 d.1 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		(3.55*4.50)+(1.90*3.10)+(1.95*1.30)	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
11	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		24.400	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		24.400	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
13	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		(3.55*3.10*2)+(4.50*3.10*2)+(1.90*3.10*2)+(3.10*3.10*2)+(1.95*3.10*2)+(1.30*3.10*2)	m ²	101.060	
				RAZEM	101.060
14	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany	m ²		
		101.060	m ²	101.060	
				RAZEM	101.060
15	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²		
		101.060	m ²	101.060	
				RAZEM	101.060
16	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.90*2.10*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
17	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Analogia drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia	m ²		
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.25*2.22	m ² m ²	 0.555	
				RAZEM	0.555
19	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.20*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
20	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.90	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
21	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na mu-rach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio za-murowanych ceglami lub dachówkami 4.90*2	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
22	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
23	KNR 4-01 d.1 0715-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o po-wierzchni podłogi do 5 m ² 2.20*1.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
24	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścia-nach z cegieł 0.80*2.10*2	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
26	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.10*2	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
27	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² + parapet 1.20*2.10*2	m ² m ²	 5.040	
				RAZEM	5.040
30	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowany-mi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m ³ - 2 szt 0.75*0.65*1.95	m ³ m ³	 0.951	
				RAZEM	0.951
2		INSTALACYJNE			
31	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm ³ 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.2 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z blatem i okapem Analogia- kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
46	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		2.500	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
48	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu i odpadów + wywóz westfalki	m ³		
		2.500	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500