

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przysienne	m		
d.1	0411-07	18.40+13.10+8.70	m	40.200	
				RAZEM	40.200
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(3.80*5.40)+(3.40*3.15)+(1.40*2.95)	m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -	m ²		
d.1	0820-03	35.360	m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	3.80*5.40	m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.1	1112-05	we - PCW (3.40*3.15)+(1.40*2.95)	m ²	14.840	
				RAZEM	14.840
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	(3.40*3.40)+(2.95*3.40)	m ²	21.590	
				RAZEM	21.590
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² - sufity (3.80*5.40)+(3.40*3.15)+(1.40*2.95)	m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów	m ²		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych 35.360	m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów 35.360	m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² - ściany (3.80*3.40*2)+(5.40*3.40*2)+(3.40*3.40*2)+(3.15*3.40*2)+(1.40*3.40*2)+ (2.90*3.40*2)	m ²	136.340	
				RAZEM	136.340
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów	m ²		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 136.340	m ²	136.340	
				RAZEM	136.340
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -	m ²		
d.1	1204-01	ściany 136.340	m ²	136.340	
				RAZEM	136.340
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	0.90*2.10*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
15	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Analogia drzwi stalowej ściance z	m ²		
d.1	1040-01	klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
16	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-	m ²		
d.1	0306-03	wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.25*2.22	m ²	0.555	
				RAZEM	0.555
17	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-	m		
d.1	0313-05	sadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.90	m m	4.900	
				RAZEM	4.900
19	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 4.90*2	m m	9.800	
				RAZEM	9.800
20	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.70*2	m2 m2	5.400	
				RAZEM	5.400
21	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.80*2.10*4	m2 m2	6.720	
				RAZEM	6.720
22	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 1.20*2.35	m2 m2	2.820	
				RAZEM	2.820
25	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 (naświetla- 3.15*0.90*2	m2 m2	5.670	
				RAZEM	5.670
26	KNR 4-01 d.1 0322-02	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	INSTALACYJNE				
27	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.2 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek usępionych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		2.500	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
43	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu i odpadów	m ³		
		3.000	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000