

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.1	0411-07	10.70+16.40+7.78+15.06+6.90	m	56.840	
				RAZEM	56.840
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(3.10*2.25)+(4.63*3.57)+(1.57*2.24)+(2.78*4.75)+(1.75*1.70)+(1.50*1.10)	m ²	44.851	
				RAZEM	44.851
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -	m ²		
d.1	0820-03	(3.10*2.25)+(4.63*3.57)+(1.57*2.24)+(2.78*4.75)	m ²	40.226	
				RAZEM	40.226
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	(3.10*2.25)+(4.63*3.57)+(1.57*2.24)	m ²	27.021	
				RAZEM	27.021
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	1112-05	nowe - PCW (2.78*4.75)	m ²	13.205	
				RAZEM	13.205
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	1.75*1.70	m ²	2.975	
				RAZEM	2.975
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-01	mm zatarte na ostro 1.75*1.70	m ²	2.975	
				RAZEM	2.975
8	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20	m ²		
d.1	1102-02	mm zatarte na gładko 1.75*1.70	m ²	2.975	
				RAZEM	2.975
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej	m ²		
d.1	1118-08	metodą zwykłą (1.75*1.70)+(1.50*1.10)	m ²	4.625	
				RAZEM	4.625
10	KNR 2-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombi-	m ²		
d.1	1121-05	nowaną 4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przy-	m		
d.1	1122-01	gotowanie podłoża 7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm	m		
d.1	1120-06	układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 12.10	m	12.100	
				RAZEM	12.100
13	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta-	m ²		
d.1	2006-01	lowych pojedynczych podwieszonych 1.50*1.10	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
15	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne analogia -	m ²		
d.1	0401-07	(kasetony) (3.10*2.25)+(4.63*3.57)+(1.57*2.24)+(1.50*1.10)	m ²	28.671	
				RAZEM	28.671
16	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spiłs-	m ²		
d.1	0426-04	nionych 6.00*3.10	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
17	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1	0427-05	6.00*3.10	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
18	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne analogia -pa-	m ²		
d.1	0401-07	nele ścienne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 4-01 d.1 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i z ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 4-01 d.1 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²		
		(3.10*2.25)+(4.63*3.57)+(1.57*2.24)+(2.78*4.75)+(1.75*1.70)+(1.50*1.10)	m ²	44.851	
				RAZEM	44.851
23	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		44.851	m ²	44.851	
				RAZEM	44.851
24	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		44.851	m ²	44.851	
				RAZEM	44.851
25	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		(3.10*3.10*2)+(2.25*3.20*2)+(4.63*3.10*2)+(3.57*3.10*2)+(1.57*3.10*2)+(2.24*3.10*2)+(2.78*3.10*2)+(4.75*3.10*2)+(1.75*3.10*2)+(1.70*3.10*2)+(1.50*3.10*2)+(1.10*3.50*2)	m ²	193.158	
				RAZEM	193.158
26	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany	m ²		
		193.158	m ²	193.158	
				RAZEM	193.158
27	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m ²		
		193.158	m ²	193.158	
				RAZEM	193.158
28	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
29	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Analogia drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia	m ²		
		0.90*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
30	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0.25*2.22	m ²	0.555	
				RAZEM	0.555
31	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
		1.20*2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
32	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		4.90	m	4.900	
				RAZEM	4.900
33	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		4.90*2	m	9.800	
				RAZEM	9.800
34	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegieł i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.70*2	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 0715-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2 2.20*1.00	m ²		
			m ²	2.200	
36	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt.	RAZEM	2.200
			szt.	3.000	
37	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.80*2.10*3	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	5.040	
38	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.10*3	m ²	RAZEM	5.040
			m ²	5.040	
39	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt.	RAZEM	5.040
			szt.	3.000	
40	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt.	RAZEM	3.000
			szt.	3.000	
41	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (1.75*3.10*2)+(1.70*3.10*2)	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	21.390	
42	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 9	m ²	RAZEM	21.390
			m ²	9.000	
43	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.	RAZEM	9.000
			szt.	2.000	
44	KNR 0-19 d.1 0928-03	Demontaż okien uchylnych jednodelnych z PCV o pow. do 1.0 m2 1.00*0.80	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	0.800	
45	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.00*0.80	m ²	RAZEM	0.800
			m ²	0.800	
46	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 (1.10*2.20)*3	m ²	RAZEM	0.800
			m ²	7.260	
47	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafłami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m3 - 2 szt 0.90*0.60*2.00	m ³	RAZEM	7.260
			m ³	1.080	
2		INSTALACYJNE		RAZEM	1.080
48	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
49	KNR 4-02 d.2 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm3 na wspornikach nowych 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
50	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
51	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
52	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina prysznicowa	kpl.	RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	TZKNBK d.2 XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
58	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
64	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		2.500	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
66	kalkulacja d.2 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu i odpadów + wywóz westfalki	m ³		
		3.000	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000