

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	20.20+20.20+10.10	m	50.500	
				RAZEM	50.500
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(5.80*4.30)+(5.80*4.25)+(2.85*2.20)	m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -	m ²		
d.1	0820-03	55.860	m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (pokoje, p.pokój)	m ²		
d.1	202 1136-01	(5.80*4.30)+(5.80*4.25)	m ²	49.590	
				RAZEM	49.590
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.1	1112-05	we - PCW 2.85*2.20	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	(5.80*3.10*2)+(4.25*3.10*2)	m ²	62.310	
				RAZEM	62.310
8	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłś-	m ²		
d.1	0426-04	nionych 4.25*3.10	m ²	13.175	
				RAZEM	13.175
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1	0427-05	13.175	m ²	13.175	
				RAZEM	13.175
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2 - sufity (5.80*4.30)+(5.80*4.25)+(2.85*2.20)	m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów	m ²		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych 55.860	m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów 55.860	m ²	55.860	
				RAZEM	55.860
13	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2-ściany (5.80*3.10*2)+(4.30*3.10*2)+(5.80*3.10*2)+(4.25*3.10*2)+(2.85*3.10*2)+ (2.20*3.10*2)	m ²	156.240	
				RAZEM	156.240
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów	m ²		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 156.240	m ²	156.240	
				RAZEM	156.240
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -	m ²		
d.1	1204-01	ściany 156.240	m ²	156.240	
				RAZEM	156.240
16	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i	m ²		
d.1	0715-02	pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (łazienka) 2.20*2.80	m ²	6.160	
				RAZEM	6.160
17	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na	m ²		
d.1	2006-02	zaprawie na paskach (płyta kart- gips zielona) 2.20*2.80	m ²	6.160	
				RAZEM	6.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (drzwi wejściowe w lok. nr8 i drewniane w lokalu nr6) (0.90*2.10)+(1.00*2.20)	m ² m ²	 4.090	
				RAZEM	4.090
19	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (lok. nr8) 0.90*2.10	m ³ m ³	 1.890	
				RAZEM	1.890
20	KNR 4-01 d.1 0715-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2 5.400	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
21	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (między pokojami, łazienka) 0.90*2.10*2	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
22	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.20*2*2	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
23	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł (między pokojami, łazienka) 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
24	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (pokojowe, łazienkowe) 0.80*2.00*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
25	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 9	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.55*0.80*1.90	m ³ m ³	 0.836	
				RAZEM	0.836
2		INSTALACYJNE			
31	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm (lok. nr 8) 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
32	KNR 4-02 d.2 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku (lok.nr 8) 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina prysznicowa (brodzik jest na pustostanie)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	TZKNBK d.2 XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
45	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		3.500	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
47	kalkulacja d.2 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu i odpadów	m ³		
		3.500	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500

