

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		BUDOWLANE			
1 KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przysienne	24.00+7.00	m		
			m	31.000	
2 KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	5.20*5.00	m ²	RAZEM	31.000
			m ²	26.000	
3 KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -	26.00	m ²	RAZEM	26.000
			m ²	26.000	
4 NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	26.000	m ²	RAZEM	26.000
			m ²	26.000	
5 KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	1.50*2.00	m ²	RAZEM	26.000
			m ²	3.000	
6 KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	1.50*2.00	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	3.000	
7 KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	1.50*2.00	m ²	RAZEM	3.000
			m ²	3.000	
8 KNR 2-02 d.1 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną		m ²	RAZEM	3.000
			m ²	2.000	
9 KNR 2-02 d.1 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża		m	RAZEM	2.000
			m	7.000	
10 KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	2	szt.	RAZEM	7.000
			szt.	2.000	
11 KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity (5.20*5.00)+(1.50*2.00)		m ²	RAZEM	2.000
			m ²	29.000	
12 KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	29.00	m ²	RAZEM	29.000
			m ²	29.000	
13 KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	29.000	m ²	RAZEM	29.000
			m ²	29.000	
14 KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (5.20*2.40*2)+(5.00*2.40*2)+(1.50*2.40*2)+(2.00*2.40*2)		m ²	RAZEM	29.000
			m ²	65.760	
15 KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany	65.760	m ²	RAZEM	65.760
			m ²	65.760	
16 KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany	65.760	m ²	RAZEM	65.760
			m ²	65.760	
17 KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	0.90*2.10	m ²	RAZEM	65.760
			m ²	1.890	
18 KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Analogia drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia		m ²	RAZEM	1.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.90*2.10	m ²	1.890	
19	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	RAZEM	1.890
		2.70	m ²	2.700	
20	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	RAZEM	2.700
		4.90	m	4.900	
21	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m	RAZEM	4.900
		4.90*2	m	9.800	
22	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	RAZEM	9.800
		2.70*2	m ²	5.400	
23	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	RAZEM	5.400
		1	szt.	1.000	
24	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	RAZEM	1.000
		0.80*2.00	m ²	1.600	
25	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone (łazienka)	m ²	RAZEM	1.600
		0.80*2.10	m ²	1.680	
26	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	RAZEM	1.680
		1	szt.	1.000	
27	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	RAZEM	1.000
		5	m ²	5.000	
28	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	5.000
		2	szt.	2.000	
29	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	RAZEM	2.000
		(1.55*1.40)+(1.00*0.90)	m ²	3.070	
2		INSTALACYJNE		RAZEM	3.070
30	KNR 4 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
31	KNR 4-01 d.2 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 cęg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	RAZEM	8.000
		4	m	4.000	
32	KNR 4-01 d.2 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 cęg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	RAZEM	4.000
		4	m	4.000	
33	KNR 0-34 d.2 0102-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr. 6 mm (C)	m	RAZEM	4.000
		8	m	8.000	
34	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.	RAZEM	8.000
		1	szt.	1.000	
35	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm ³	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 d.2 0222-04	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem Analogia (kuchenska elektryczna 2 -palnikowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem Analogia montaż paneli grzewczych (pokój, łazienka)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przeletowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
49	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		1.200	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
51	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu i odpadów + wywóz westfalki	m ³		
		1.500	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500