

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 31.08.2020 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu, ogłoszenie nr 575556-N-2020 z dnia 2020-08-18 r.

I. Wyjaśnienie treści SIWZ na wnioski wykonawców:

1. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ, tj. Opisem przedmiotu zamówienia; pkt 3, ust. 3: „Do wykonawcy należy: uzgodnienie z zarządcami przyległych terenów sposób dojazdu na czas prowadzenia robót” oraz ust.7: „Do wykonawcy należy: zapewnienie tymczasowego dojazdu do przyległych posesji w przypadku przerwy w robotach spowodowanych czynnikami atmosferycznymi”.

Wykonawca wnioskuję o potwierdzenie, że dołączony do dokumentacji przetargowej projekt czasowej organizacji ruchu (COR) uwzględnia ww. wymaganie, a na wykonawcy nie spoczywa obowiązek jakichkolwiek aktualizacji projektu COR.

Odp.: Zamawiający wymaga konieczność doprowadzenia robót przed ewentualną przerwą zimową do stanu umożliwiającego dojazd i dojście do posesji po drogach tymczasowych, zasypanie lub zabezpieczenie wykopów i utrzymanie w stanie nadającym się do użytkowania. Zakłada się wykorzystanie jednego z etapów projektu czasowej organizacji ruchu.

2. Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ, tj. Opisem przedmiotu zamówienia; pkt 3, ust. 4: „Do wykonawcy należy: poniesienie kosztów związanych z czasowym zajęciem terenów obcych oraz czynnościami nadzorczymi i odbiorowymi prowadzonymi przez gestorów uzbrojenia” oraz ust.5: „Do wykonawcy należy: prowadzenie robót ziemnych w rejonie rozmieszczenia urządzeń obcych w porozumieniu z gestorami, w razie potrzeby prowadzenie odpłatnego nadzoru przez odpowiednie służby, pokrycia jego kosztów i przedstawienia protokołu stwierdzającego brak zastrzeżeń do wykonanych prac w pobliżu danego urządzenia”.

Wykonawca wnioskuję o:

- a. potwierdzenie, że nie zostanie obciążony kosztami zajęcia pasa drogowego w ramach tego zadania,
- b. potwierdzenie, że dołączone do dokumentacji uzgodnienia są wystarczające do skalkulowania kosztów czynności nadzorczych i odbiorowych prowadzonych przez gestorów uzbrojenia.

Odp.: Wykonawca nie będzie obciążany za zajęcie terenu stanowiącego pas drogowy ulic zarządzanych przez Miasto, ewentualne opłaty za zajęcie innych terenów zależą od decyzji ich właścicieli lub zarządców. Uzgodnienie jakimi dysponuje Miasto zostały opublikowane. Konieczność nadzoru i odbioru robót w rejonie występowania uzbrojenia przez gestorów jest rozpatrywana indywidualnie, najczęściej po odkryciu urządzeń i jest możliwa jedynie do oszacowania na podstawie analogii w stosunku do wcześniej prowadzonych robót. Należy uwzględnić te koszty w ryczałtowej cenie wykonania przedmiotu zamówienia

3. Dotyczy: **Opis przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ, tj. Opiszem przedmiotu zamówienia; pkt 3, ust. 6: „Do wykonawcy należy: koordynacja prowadzonych robót z wykonawcą sieci gazowniczej (w trakcie robót możliwe jest prowadzenie robót związanych z budową gazociągu)”.

Wykonawca wnioskuję o potwierdzenie, że zakres robót gazowych nie jest częścią przedmiotu zamówienia oraz jednoznaczne określenie zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach tej koordynacji (brak STWiORB dla tego zakresu robót).

Odp.: Budowa sieci gazowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Jest zadaniem niezależnym od przedmiotu zamówienia; zakres zadania nie obejmuje robót gazowniczych. Zbieżność terminów realizacji zadań wynika z dążenia do zakończenia budowy gazociągu przed zimą. Wykonawca robót gazowniczych i wykonawca przebudowy ul. Słonecznej będą zobowiązani do koordynacji swoich robót.

4. Dotyczy: **Przedmiary robót / Kosztorys ofertowy**

Do dokumentacji przetargowej dołączone są przedmiary robót: „DROGI, „KANALIZACJA”, „OŚWIETLENIE” oraz „kosztorys ofertowy”.

Wykonawca wnosi o:

- a. wskazanie, w jaki sposób wiążące dla niego są podane w przedmiarach robót ilości i zakres pozycji,
- b. potwierdzenie, że podczas przygotowania kosztorysu ofertowego (vide: SIWZ, Rozdział XV., pkt 5, ust. 4) nie będzie istniał obowiązek wykorzystania pliku dołączonego do dokumentacji przetargowej,
- c. wskazanie hierarchii ważności dokumentów.

Odp.: Wykonawca składa ofertę na podstawie projektu budowlanego i STWiORB. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty kosztorysu ofertowego. Natomiast będzie wymagał, zgodnie z SIWZ złożenia kosztorysu ofertowego przez wybranego Wykonawcę przed

zawarciem umowy. Ten kosztorys musi zawierać: podział na rodzaj robót (drogowe, instalacyjne, elektryczne) oraz wystarczająca ilość pozycji cen jednostkowych umożliwiających określenie wartości elementów przebudowy (jezdnia, chodniki, parkingi, dojścia, rurociągi, przyłącza, studnie, kratki ściekowe, elementy oświetlenia, wartość likwidowanych instalacji). Ceny te będą podstawą do udzielenia ewentualnego zamówienia uzupełniającego. Cenę ryczałtową wykonania zamówienia należy złożyć w oparciu o: projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ i pomocniczo przedmiar robót.

5. Dotyczy: **Zakres nawierzchni z kostki brukowej do wykonania**

Zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej do wykonania jest 1979,37 m² Nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej na podsypce cementowo – piaskowej (poz. 42); ilość robót do wykonania jest mniejsza niż warstw konstrukcyjnych poniżej: 2240,55m² (poz. 38÷41). Wykonawca wnosi o wskazanie przyczyn tej różnicy.

Odp.: Warstwy konstrukcyjne policzone są na całej powierzchni ulicy, brakująca powierzchnia kostki jest uwzględniona w poz. 62 (progi zwalniające, wyniesione skrzyżowanie)

$$1\,979,37 + 261,18 = 2\,240,55$$

6. Dotyczy: **Docelowa organizacja ruchu**

Przedłożone Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części drogowej zawierają następujące zakresy:

D-07.02.01 - Oznakowanie pionowe

D-07.01.01 - Oznakowanie poziome

D.07.06.02 - Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

Dokumentacja projektowa nie obejmuje docelowej organizacji ruchu (DOR), dlatego Wykonawca wnioskuje o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres DOR nie jest ujęty w przedmiocie zamówienia.

Odp.: W ogłoszeniu o zamówieniu jest informacja o możliwości rozszerzenia zamówienia o oznakowanie stałe i budowę fragmentu ulicy Spokojnej. Zakres robót zostanie przedstawiony wykonawcy po uzyskaniu zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu.

7. W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem robót a planami instalacji oświetlenia proszę o wskazanie numerów słupów do budowy na schemacie zasadniczym E3 branży elektrycznej
8. W SIWZ jest ujęte 13 słupów oświetleniowych do demontażu natomiast na planie do demontażu E5 zaznaczone jest 14 sztuk, czy słup S6 został uwzględniony do demontażu? Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz zaznaczenie na planie słupów przeznaczonych do demontażu.

9. W przedmiocie zamówienia nie ujęto zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych. Proszę o uzupełnienie ilości rur dwudzielnych.

10. Proszę o podanie sposobu zasilania istniejących latarni południowej części ulicy Spokojnej. Czy Zamawiający przewiduje budowę nowych latarni na tym odcinku w ramach przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedzi do pytań 7-10

Wprowadza się następujące zmiany zakresu robót w części elektrycznej przedmiaru:

- 1) Należy zbudować latarnie oznaczone jako S24A – S44 (łącznie 20 szt). Oznacza to zwiększenie zakresu robót o latarnie nr 33 i 34 położone w południowym odcinku ulicy Spokojnej.
- 2) Demontaż obejmuje 14 latarni łącznie ze słupem S6
- 3) Należy uwzględnić zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi A 110PSw ilości:
 - dla kabli teletechnicznych – 96,5m
 - dla kabli energetycznych – 147,0m

11. Dotyczy: Zakres przedmiotu zamówienia - wymiana hydrantu

Przedłożone Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dot. branży wod-kan zawierają specyfikację: "WYMIANA HYDRANTU DN80". Dokumentacja projektowa nie obejmuje tego zakresu robót.

Wykonawca wnioskuję o jednoznaczne potwierdzenie, że zakres ten nie jest częścią przedmiotu zamówienia.

Odp.: Wymiana hydrantu nie jest przedmiotem zamówienia

12. Dotyczy: Podbudowa z betonu cementowego (C20/25, C12/15)

Przedłożone Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części drogowej zawierają specyfikację D-04.06.01 - Podbudowa z betonu cementowego (C20/25, C12/15). Dokumentacja projektowa nie obejmuje w rozpatrywanych konstrukcjach tego typu warstwy.

Wykonawca wnioskuję o jednoznaczne potwierdzenie, że konstrukcja tego typu nie wystąpi lub o wskazanie gdzie będzie zastosowana.

Odp.: Podbudowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (beton C8/10)

13. Dotyczy: Podbudowa kablowych linii energetycznych oraz kablowych linii telekomunikacyjnych

Przedłożone Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części drogowej zawierają następujące zakresy:

D-01.03.02 - Przebudowa kablowych linii energetycznych

D-01.03.04 - Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
Przedmiary robót nie wskazują zakresu tych robót.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie zakresu tych robót (określenie ilości lub miejsca wystąpienia tych robót).

Odp.: Przewidywane roboty branży elektrycznej dotyczą przebudowy oświetlenia są ujęte w branżowym przedmiarze i kosztorysie ofertowym. W branży teletechnicznej brak robót kablowych. Przewiduje się zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi, jest to ujęte w przedmiarze branży elektrycznej. W przedmiarze branży drogowej wprowadzono dodatkową pozycję – regulacje studni teletechnicznych.

14. Dotyczy: **Zakres wymiany gruntów**

Zgodnie z opisem technicznym branży drogowej – pkt 2.3.7.1. Przygotowanie podłoża: „*W części wschodniej pasa drogowego ul. Słonecznej należy dokonać wymiany gruntu nienośnego (namuły organiczne) na piasek średni o $I_s=0,97-1,0$.*” Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że podane w tabeli objętości mas ziemnych uwzględniają ww. wymianę gruntów, a jeżeli nie to o jednoznaczne wskazanie ilości gruntu do wymiany.

Odp.: Na obecnym etapie nie zakłada się wymiany gruntu. Niweleta od km 0+300 przebiega w nasypie, wg profilu geologicznego pod dnem koryta pozostaje ok. 30 cm gruntu nasypowego. Głębsza wymiana koliduje z płytko zalegającymi instalacjami (kable energetyczne, ciepłociąg, planowana nitka gazociągu). Ewentualne zmiany konstrukcyjne zostaną wprowadzone po wykonaniu koryta i ocenie stanu podłoża na całej wątpliwej powierzchni.

15. Dotyczy: **Dokumentacja geotechniczna**

Załączona dokumentacja geotechniczna nie zawiera „Karty dokumentacyjnej otworu geotechnicznego” dla otworu 6. Wykonawca wnosi o uzupełnienie brakującej dokumentacji.

Odp.: Zamawiający nie dysponuje kartą otworu geotechnicznego nr 6. Profil tego otworu można odczytać na przekroju geotechnicznym (załącznik nr 4) oraz opisu geotechnicznego.

II. Zmiana SIWZ:

1. W rozdziale X ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sporządzona w języku polskim na podstawie załączników niniejszej SIWZ, złożona w formie pisemnej, w opakowaniu opisanym: adresem Zamawiającego, adresem składającego ofertę, opisem „oferta na przetarg „Przebudowa ulicy Słonecznej w Inowrocławiu

- nie otwierać do dnia 04.09.2020 r. do godziny 10:00”

2. W rozdziale XII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
- „1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia **04.09.2020 r., godz. 10:00.**
 - 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, al. Ratuszowa 36, pok. nr 22, w dniu **04.09.2020 r., godz. 10:15.”**
3. Skorygowane przedmiary robót branży elektrycznej i drogowej oraz kosztorys ofertowy zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.bip.inowroclaw.pl.

EWA WITKOWSKA
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta