


RZUT PARTERU






- Maksymalny rozstaw obejm dla rur

UWAGA:

1. Prześliść przez przegrodę wyłożoną w łali z tworzywami sztucznymi, nie dopuszczając do uszkodzenia i zniszczenia.
2. Mocowanie za pomocą specjalnych instalacyjnych, nie dopuszczając do uszkodzenia i zniszczenia.
3. Uwaga! na brak dostępu do kilku lokali mogą wystąpić rozbieżności między projektem a stanem rzeczywistym, zmiany uzgadniać w czasie realizacji z użytkownikami.
4. Przewody prowadzić po wierzchu ścian
5. Przekształcić otworzone uszkożenia powstałych w skutek prac instalacyjnych poprzez spaszowanie i malowanie
6. Mocowanie przewodów zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
7. Izolację wykonaną ze spinnego PE w grubościach zgodnie z WTr.
8. Amortuér wyposażyć w sznurki
9. W przypadku lokali z instalacją instalacją o.cu, projektowana instalacje należy wykonać w niejże po demontażu zasilnicza. W przypadku lokali nie wyposażonych w instalację o.cu należy doprowadzić projektowaną instalację nad wtyczki przyborów sanitarnych wyposażę go w nową białą szarną. Wybór przyborów dokonać w uzgodnieniu z użytkownikami
10. Zakładanie kominek z rur PE Spilglass PMS
11. Po zakończeniu robót instalacje wykonać i zdezynfekować oraz poddać badaniom postawowym bakteriologicznym i lekodzielnym.
12. Rury w opłacie klimatycznej izolować warstwą mineralną w lupkach z płaszczem z folią alu. o grubości min. 40mm.
13. Doposażać za alternatywną prasę prowadzącą leżak na ułożeniu w użytkownikami oraz nadzorem inwestorskim.

LEGENDA

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | Ciepła woda użytkowa |
|  | Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej |
|  | Pion cwu i ccwu |
| | Zimna woda |

<div>ociv</div> <div>Inżynieria Sanitarna Agnieszka Otkta</div> <div>tel. 608 883 733, 602 337 567</div> <div>e-mail: aotkta@op.pl</div>			
TEMAT PROJEKTU:	Projekt budowlany instalacji wody ciepłej i cyrkulacji na potrzeby budynku przy ul. Poznańskiej 359 w Inowrocławiu.		
LOKALIZACJA:	Dzielnka nr 1/22 w obrębie 7.		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI		
WYKONALI:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Agnieszka Otkta	KUP/0057/POOS/08 instalacyjna	
Sprawdził	mgr inż. Maciej Otkta	KUP/0176/PBS/16 instalacyjna	
DATA OPRACOWANIA:	12.2019	SKALA: 1:100	NR RYS. SW/1

<div>ociv</div> <div>Inżynieria Sanitarna Agnieszka Otkta</div> <div>tel. 608 883 733, 602 337 567</div> <div>e-mail: aotkta@op.pl</div>			
TEMAT PROJEKTU:	Projekt budowlany instalacji wody ciepłej i cyrkulacji na potrzeby budynku przy ul. Poznańskiej 359 w Inowrocławiu.		
LOKALIZACJA:	Dzielnka nr 1/22 w obrębie 7.		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI		
WYKONALI:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Agnieszka Otkta	KUP/0057/POOS/08 instalacyjna	
Sprawdził	mgr inż. Maciej Otkta	KUP/0176/PBS/16 instalacyjna	
DATA OPRACOWANIA:	12.2019	SKALA: 1:100	NR RYS. SW/1