

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: **Remont nawierzchni ulicy Warsztatowej w Inowrocławiu - odcinek od km 0+290,00 do km 0+485,00**

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D 02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
1.1.	D 02.01.01. 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe				
1.1.1.		Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją usunięcie darniny wg tabeli usunięcia darniny - 53,19m ³ wykop pod umocnione pobocze wg tabeli robót ziemnych - 11,9m ³ razem: 65,09m ³	m ³	65,09		
1.2.	D 02.03.01. 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe				
1.2.1.		Wykonanie nasypów z zagęszczeniem, materiał z dowozu wg tabeli robót ziemnych 12,28m ³	m ³	12,28		
1.2.2.		Roboty ziemne poprzeczne z zagęszczeniem wg tabeli robót ziemnych 11,59m ³	m ³	11,59		
2.	D 04.00.00.	PODBUDOWY				
2.1.	D 04.01.01. 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
2.1.1.		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod umocnione pobocze: 2*195,0*0,5 = 195,0m ²	m ²	195,00		
2.2.	D 04.03.01. 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
2.2.1.		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne 3,0*195,0=585,0m ²	m ²	585,00		
2.2.2.		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 2*585,0=1 170,0m ²	m ²	1 170,00		
2.3.	D 04.04.02a. 45233000-9	PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
2.3.1.		Umocnienie pobocza gruzem betonowym, warstwa grubości 18 cm 2*195,0*0,5=195,0m ² zjazd w km 0+445,5 - 9,0m ² razem:204,0m ²	m ²	204,00		
2.3.2.		Umocnienie pobocza destruktem bitumicznym, warstwa grubości 7 cm 204,0m ²	m ²	204,00		
2.4.	D 04.08.01. 45233000-9	WYRÓWNIANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
2.4.1.		Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym AC 16W, ilość wg tabeli profilowania 14,76*2,48=36,6Mg	Mg	36,60		
3	05.00.00.	NAWIERZCHNIE				
3.1.	D 05.03.05. 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
3.1.1.		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubość warstwy 4 cm powierzchnia wg pozycji 2.2.1.	m ²	585,00		
3.2.	D 05.03.11. 45233000-9	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
3.2.1.		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość 4 cm	m ²	50,00		
4.	D 09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA				
4.1.	D 09.01.01 45112000-5	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe				
4.1.1.		Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm (z zakupem i dowozem humusu) - teren pomiędzy poboczem i granicą działki strona lewa:186,4+38,6=225,0m ² strona prawa:164,3m ² razem: 389,3m ²	m ²	389,30		
5.	GG.00.12.01.	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA				
5.1.	GG.00.12.01. 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg				
5.1.1.		Pomiary inwentaryzacyjne wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych (zmiana geometrii skrzyżowania z ul. Bątkowską oraz rzędnych nawierzchni)	kpl	1,00		
6.	kalk. własna	Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00		

Razem (netto)	
Podatek VAT (23%)	
Razem (brutto)	

.....
opracował

.....
miejscowość, data

