

PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY
UL. WAŁOWEJ 30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
REMONT ELEWACJI Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY UL. WAŁOWEJ 30				
1		REMONT ŚCIAN FRONTOWYCH (OD ULIC WAŁOWEJ I RZEŹNICKIEJ)		
1.1		ZABEZPIECZENIE ŚCIAN W MIEJSCACH PĘKNIĘĆ		
1.1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne- ŚCIANA OD UL. WAŁOWEJ	m ²	
d.1.1.		180	m ²	
1				180,000
2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne- ŚCIANA OD UL. RZEŹNICKIEJ	m ²	
d.1.1.		55	m ²	
1				55,000
3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa (obydwie ściany frontowe)	m ²	
d.1.1.		1,91*5+2,21+1,66*4+2,21+1,66*3+1,23*2,4+1,44*2+1,66+2,28	m ²	
1				35,362
4	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych	m	
d.1.1.		30	m	
1				30,000
5	KNNR 3 0601- 01	Odbicie pozostałości tynków z cem.-wapiennej na ścianach	m ²	
d.1.1.		0,85*(180-35,36+60)	m ²	
1				173,944
1.1.2		ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI ŚCIAN FRONTOWYCH		
6	KNR AT-27 0105-01 uwa- ga pod tablicą.	Mechaniczne wykucie bruzdy	m	
d.1.1.		4*2*1,8+20*2*1,8+4*1,8*2+4*1,8*2+10*2*1,8+10*2*2+2*2*1,8*2+4*2*4+8*2,4*2+4*1,6* 2+10*1,8*2+5	m	
2				329,800
7	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć metodą "festmur"	m	
d.1.1.		329,8	m	
2				329,800
8	KNR AT-27 0101-10	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²	
d.1.1.		329,8	m ²	
2				329,800
9	KNR 13-23 0206-10	Wzmocnienie nadproży - osadzenie kątowników	t	
d.1.1.		(9,2+8,9+6,6+7,9)*9,66*0,001	t	
2				0,315
1.2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
10	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z parapetami wewn. 5 szt.	m ²	
d.1.2		4 szt. 1,41 m2 1 szt. 2,72 m2 4*1,41+2,72	m ²	
				8,360
11	kalk. ind.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	szt	
d.1.2		2	szt	
				2,000
1.3		REMONT OKAPU		
12	Kalk. indywi- dualna	Konserwacja okapu z drewna - uzupełnienie ubytków, szlifowanie, odgrzybianie oraz wykonanie powłok drewnochronnych	m ²	
d.1.3		18+5,5	m ²	
				23,500
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej na okapie i na murku atykowym	m ²	
d.1.3		23,5	m ²	
				23,500
1.4		REMONT COKOŁU (do wys. 95 cm)		
14	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	
d.1.4		(18+5,5)*0,95	m ²	
				22,325

PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY
UL. WAŁOWEJ 30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
15 d.1.4	KNR 19-01 0643-05	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym 22,325	m ² m ²	
				22,325
16 d.1.4	KNR BC-02 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa - poziom cokołu +0,6 m 22,32	m ² m ²	
				22,320
17 d.1.4	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków muru tynkiem (18+5,5)*0,95	m ² m ²	
				22,325
18 d.1.4	KALK. INDYW.	Naprawa schodów (przy obydwu drzwiach) 2	kpl kpl	
				2,000
19 d.1.4	Kalk. indyw.	Naprawa konstrukcji balkonu zakres robót: Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na spodniej powierzchni płyty - Czyszczenie staranne wsporników podpierających płyty balkonowe i balustrad, malowanie farbami antykorozyjnymi, - Zabezpieczenie odkrytych fragmentów zbrojenia powłoką antykorozyjną - Naprawa krawędzi płyty balkonowej - Wykonanie obróbek blacharskich na krawędziach płyty - Gruntowanie powierzchni spodniej strony płyty - Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na spodzie płyty - Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową w kolorze płaszczyzn ścian - Wymiana posadzki na balkonie na pos. z płytek mrozoodpornych 1	kpl kpl	
				1,000
20 d.1.4	KNR BC-02 0302-04	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy cementowo-polimerowej BUDO-SZCZEL-H 810 ; grubość warstwy 5,00 mm - izolacja na cokole do wys.0,6 m Krotność = 2,5 22,325-1	m ² m ²	
				21,325
21 d.1.4	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłóży i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. styropianu 12 cm do wys. 0,6 m 18,84	m ² m ²	
				18,840
22 d.1.4	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 18,84	m ² m ²	
				18,840
23 d.1.4	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm (17+14,4)*0,6	m ² m ²	
				18,840
1.5		REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN - TERMOIZOLACJA		
1.5.1		Roboty przygotowawcze		
24 d.1.5. 1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ponad cokolem 240-35,36	m ² m ²	
				204,640
25 d.1.5. 1	TZKNC N-K/VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi 204,64	dm ² dm ²	
				204,640
1.5.2		Termoizolacja ściany		
26 d.1.5. 2	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 17+4,4	m m	
				21,400
27 d.1.5. 2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłóży i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 204,64-18,84	m ² m ²	
				185,800
28 d.1.5. 2	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 35+86,92	m m	

PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY
UL. WAŁOWEJ 30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
29 d.1.5. 2	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 86,92*0,3	m ² m ²	121,920 26,076
30 d.1.5. 2	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed uzupełnieniem tynku, przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem 211,88	m ² m ²	211,880
31 d.1.5. 2	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn. 211,88	m ² m ²	211,880
				211,880
1.5.3		Roboty blacharskie		
32 d.1.5. 3	NNRNKB 202 0541-02+ kalk. indyw.	Montaż nowych parapetów zewnętrznych dł. łączna 23,4 m szt. 17 17	szt szt	17,000
33 d.1.5. 3	NNRNKB 202 0519-04	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm Z ODZYSKU 30	m m	30,000
2		REMONT ŚCIAN OD PODWÓRKA ORAZ ŚCIANA SZCZYTOWA POŁUDNIOWA		
2.1		REMONT COKOŁU DO WYS. 1 m		
2.1.1		Roboty przygotowawcze		
34 d.2.1. 1	KNNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach w pasie cokołu wys. 60 cm 1	m ² m ²	1,000
35 d.2.1. 1	KNR BC-02 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa 1	m ² m ²	1,000
36 d.2.1. 1	KNR 19-01 0643-05	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym 1	m ² m ²	1,000
37 d.2.1. 1	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne dwukrotne malowanie podłoża 1	m ² m ²	1,000
38 d.2.1. 1	KNR BC-02 0302-04	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy cementowo-polimerowej BUDO-SZCZEL-H 810 ; grubość warstwy 5,00 mm Krotność = 2,5 1	m ² m ²	1,000
2.1.2		Roboty remontowo- dociepleniowe		
39 d.2.1. 2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1	m ² m ²	1,000
40 d.2.1. 2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. styropianu 12 cm 1	m ² m ²	1,000
41 d.2.1. 2	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 1	m ² m ²	1,000
42 d.2.1. 2	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm 1	m ² m ²	1,000
				1,000

PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY
UL. WAŁOWEJ 30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
43 d.2.1. 2	KNR-W 2-02 0219-0102	Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20) 1,5*0,6*0,3*0,5	m ³ m ³	 0,135
2.2		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
44 d.2.2	KNNR 2 1102- 02	Wymiana okien OD PODWÓRKA na klatce i w mieszkaniu - szt. 3 1,8*1,0*2	m ² m ²	 3,600
45 d.2.2	kalk. ind.	Wymiana drzwi stalowych na drewniane 1	szt szt	 1,000
2.3		ROZBIÓRKA OPIERZEŃ MURÓW ATTYKOWYCH I RURY SPUSTOWEJ		
46 d.2.3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku 9	m m	 9,000
47 d.2.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich 13*0,7	m ² m ²	 9,100
2.4		REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN (nad cokołem)		
2.4.1		Roboty przygotowawcze		
48 d.2.4. 1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne (2+3)*10+8*4+3,6*6,6	m ² m ²	 105,760
49 d.2.4. 1	KNNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach 23	m ² m ²	 23,000
50 d.2.4. 1	KNR 2-02 0925-01	Oślony okien folia polietylenowa 1*4*1,9+2	m ² m ²	 9,600
51 d.2.4. 1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 105,76	m ² m ²	 105,760
52 d.2.4. 1	TZKNC N-K/VI 1/3-c	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi 105,76	dm ² dm ²	 105,760
2.4.2		Termoizolacja ściany		
53 d.2.4. 2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 105,76-9,6	m ² m ²	 96,160
54 d.2.4. 2	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 5	m m	 5,000
55 d.2.4. 2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 44,2	m m	 44,200
56 d.2.4. 2	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 24,2*0,35	m ² m ²	 8,470
57 d.2.4. 2	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed uzupełnieniem tynku, przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem 104,63	m ² m ²	 104,630
				104,630

PRZEDMIAR
REMONT ELEWACJI Z TERMOIZOLACJĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRZY
UL. WAŁOWEJ 30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
58 d.2.4. 2	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn. 104,63	m ² m ²	 104,630
2.4.3		Roboty blacharskie		
59 d.2.4. 3	NNRNKB 202 0541-02	Montaż nowych parapetów 4 szt. po 0,7 m 4*0,7*1,2	m ² m ²	 3,360
60 d.2.4. 3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - podrynnowy 19,5*0,4	m ² m ²	 7,800
61 d.2.4. 3	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm z odzysku 9	m m	 9,000
3		REMONT KLATKI SCHODOWEJ		
3.1		Roboty remontowe klatki schodowej		
62 d.3.1	KNNR 3 0601- 01	Odbicie wszystkich tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (5,4+1,8)*10*2	m ² m ²	 144,000
63 d.3.1	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 46,35	m ² m ²	 46,350
64 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 60	m ² m ²	 60,000
65 d.3.1	NNRNKB 202 2029-04	(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu(na suficie i na spodnich stronach biegów schodowych (1,8*5,4*3+1,44*2,74)*1,4	m ² m ²	 46,348
66 d.3.1	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym 144	m ² m ²	 144,000
67 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 144+46,35	m ² m ²	 190,350
68 d.3.1	kalk. indywidualna	Renowacja schodów, naprawa , szlifowanie , malowanie naprawa spoczników , podeśców, tralek i stopnic 1	kpl kpl	 1,000
4		REMONT DACHU		
69 d.4	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe papa gr. 4,3 mm wsp. M = 1,1 18*5,5+3*3,6	m ² m ²	 109,800