

PRZEDMIAR

Lp.	Opis	JM	Ilość
1	3	4	5
1.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	558,00
2.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 6 cm - na łuku	m ²	26,50
3.	Rozebranie obrzeży na ławie betonowej z oporem	m	570,00
4.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na składowisko Wykonawcy	m ³	5,00
5.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gr. Kat. III z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	176,40
6.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV	m ²	588,00
7.	Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie g= 10 cm	m ²	558,00
8.	Podbudowa z kruszywa wapiennego fr. 0-31,5 mm g= 15 cm	m ²	588,00
9.	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej g= 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - nowa kostka	m ²	620,00
10.	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej g= 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - kostka z rozbiórki	m ²	526,00
11.	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m ³	22,34
12.	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej - obrzeża z rozbiórki	m	530,00
13.	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej - nowe	m	58,00
14.	Ręczne rozrzczenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubości 10 cm	ha	0,09
15.	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha	0,09
16.	Przesunięcie płyt betonowych ozdobnych z napisami	szt	7,00
17.	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi w zależności od potrzeb	m	50,00
18.	Zmiana znaku C16/13 na C13/16	szt	2,00
19.	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,00