

## KOSZTORYS OFERTOWY

Poszerzenie ciągu rowrowo - pieszego w Parku Solankowym w Inowrocławiu

Lp.	Podstawa	Opis	JM	Ilość	Cena Jedn.	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m <sup>2</sup>	558,00		
2.	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej g= 6 cm - na łuku	m <sup>2</sup>	26,50		
3.	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży na ławie betonowej z oporem	m	570,00		
4.	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i rozładunku na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	5,00		
5.	KNR 1 0202/04	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gr. Kat. III z transportem urobku na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	176,40		
6.	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat I-IV	m <sup>2</sup>	588,00		
7.	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie g= 10 cm	m <sup>2</sup>	558,00		
8.	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa wapiennego fr. 0-31,5 mm g= 15 cm	m <sup>2</sup>	588,00		
9.	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej g= 6 cm na podsypce cementowo piaskowej - nowa kostka	m <sup>2</sup>	620,00		
10.	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej bezfazowej g= 6 cm na podsypce cementowo piaskowej -	m <sup>2</sup>	526,00		
11.	KNR 2-31 0402/04	ława betonowa z oporem pod obrzeża	m <sup>3</sup>	22,34		
12.	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej - obrzeża z rozbiórki	m	530,00		
13.	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej - nowe	m	58,00		
14.	KNR 2-21 0213/01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubości 10 cm	ha	0,09		

15.	KNR 2-21 0404/01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha	0,09		
16.	kalkulacja własna	Przesunięcie płyt betonowych ozdobnych z napisami	szt	7,00		
17.	E 0510 0400/01	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami ochronnymi w zależności od potrzeb	m	50,00		
18.	kalkulacja własna	Zaniana znaku C16/13 na C13/16	szt	2,00		
19.	KSNR 1 0104/03	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

OPRACOWAŁ