

PRZEDMIAR ROBÓT 531-02-064

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Inowrocław
Obiekt: Żłobek "Maja"
Rodzaj robót: Wymiana podłóg w pomieszczeniach grupy I i II - grupa II
Lokalizacja: ul.J.Krzymińskiego 18
88-100 INOWROCLAW
Inwestor: Żłobek Miejski "MAJA"
Ul.J.Krzymińskiego 18
88-100 INOWROCLAW

PRZEDMIAR 531-02-064

Strona 1

13-04-2019

SYKAL-002885

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty remontowo-budowlane					
1	10	KNR 401-08-18-05-00	10.01.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	100,392
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 10,68*9,40		100,392
1	20	KNR 401-08-16-06-00	10.01.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m ²	38,670
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 7,31*5,29		38,670
1	30	KNR 202-11-36-01-01	30.09.	Posadzki z paneli podłogowych AC5 gr 10-12 mm z listwą przyścienną	m ²	139,062
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 100,392+38,67		139,062
1	40	KNR 401-07-07-05-00	30.01.	Uzupełnienie tynkiem styku murów z ościeżnicami i listwami	metr	65,360
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2*(10,68+9,4+7,31+5,29)		65,360
1	50	KNR 202-15-05-01-00	30.03.	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania - uzupełnienie malowania przy listwach - p/a	m ²	9,804
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 65,36*0,15		9,804