

PRZEDMIAR ROBÓT 531-02-081

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Inowrocław
Obiekt: Żłobek "Maja"
Rodzaj robót: Docieplenie stropodachu
Lokalizacja: ul.J.Krzymińskiego 18
88-100 INOWROCLAW

Inwestor: Żłobek Miejski "MAJA"
Ul.J.Krzymińskiego 18
88-100 INOWROCLAW

PRZEDMIAR 531-02-081

Strona 1

14-04-2019

SYKAL-002885

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	Roboty remontowo-budowlane					
01	10	KNR 401-05-19-06-00	10.01.	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m ²	12,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Otwory technologiczne		<i>Obliczenie ilości</i> 12*1,0*1,0		12,000
01	20	KNR 401-05-19-07-00	10.01.	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m ²	24,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Kolejne warstwy		<i>Obliczenie ilości</i> 12,0*2		24,000
01	30	KNR 401-02-12-03-00	10.01.	Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych	m ³	0,450
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Płyty dachowe		<i>Obliczenie ilości</i> 0,5*0,5*12*0,15		0,450
01	40	KNR 912-03-03-04-00	23.03.	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych gr 15 cm	m ²	533,078
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Pow stropodachu		<i>Obliczenie ilości</i> 37,70*14,14		533,078
01	50	KNR 912-03-03-06-00	23.03.	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubość do 30 cm krotność 15	m ²	533,078
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Pow stropodachu		<i>Obliczenie ilości</i> 533,078		533,078
01	60	KNR 202-07-02-09-00	23.03.	Przekrycie kanałów płytami z blachy - otwory montażowe, blacha nierdzewna - p/a	m ²	3,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Otwory technologiczne		<i>Obliczenie ilości</i> 12*0,5*0,5		3,000
01	70	KNR 401-02-03-09-00	23.03.	Uzupełnienie konstrukcji dachu zbrojonych betonem B-15 - otwory technologiczne	m ³	0,450
01	80	KNR 202-05-28-01-60	22.02.	Renowacja dachów papą termozgrzewalną - przygotowanie podłoża	m ²	12,000
01	90	KNR 202-05-28-02-60	22.02.	Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą podkładową i nawierzchniową	m ²	12,000
01	100	KNR 202-05-13-01-00	22.02.	Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø do 20 cm - kominki wentylacyjne zabezpieczone siatką - p/a	szt	6,000
01	110	KNNR N002-05-05-03-00	22.02.	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szer w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy OC - wloty rur spustowych - p/a	m ²	6,000
01	120	KNNR N003-05-03-05-00	22.02.	Obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem i izolacja połączeń jw - p/a	m ²	6,000