

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>sufity</b>			
1 KNR 4-01 d.1 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową (2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+ (1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m <sup>2</sup>			
		m <sup>2</sup>		32,537	
2 KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych- sufity (2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+ (1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m <sup>2</sup>		RAZEM	32,537
		m <sup>2</sup>		32,537	
3 KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+ (1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m <sup>2</sup>		RAZEM	32,537
		m <sup>2</sup>		32,537	
4 KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+ (1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m <sup>2</sup>		RAZEM	32,537
		m <sup>2</sup>		32,537	
5 KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+ (1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m <sup>2</sup>		RAZEM	32,537
		m <sup>2</sup>		32,537	
2		<b>ściany</b>			
6 KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.			
		szt.		25,000	
7 KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*2,70	m <sup>2</sup>		RAZEM	25,000
		m <sup>2</sup>		123,066	
8 KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*2,70	m <sup>2</sup>		RAZEM	123,066
		m <sup>2</sup>		123,066	
9 KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*2,70	m <sup>2</sup>		RAZEM	123,066
		m <sup>2</sup>		123,066	
10 KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*1,20	m <sup>2</sup>		RAZEM	123,066
		m <sup>2</sup>		54,696	
11 KNR-W 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2 pasy szerokości 0,30cm + pochwyty balustrady + poręczki i cokoły (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*0,7	m <sup>2</sup>		RAZEM	54,696
		m <sup>2</sup>		31,906	
12 KNR-W 4-01 d.2 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych [(0,97*0,33)*7+(0,97*0,18)*8]*4+(2,60*4+1,10*1,00)+(2,31*0,4)*4+(2,20* 3,50)*4	m <sup>2</sup>		RAZEM	31,906
		m <sup>2</sup>		60,546	
13 NNRNKB d.2 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balконы, loggie) 2 pasy szer 40cm (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*0,8	m <sup>2</sup>		RAZEM	60,546
		m <sup>2</sup>		36,464	
14 NNRNKB d.2 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balконы, loggie) (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*0,8	m <sup>2</sup>		RAZEM	36,464
		m <sup>2</sup>		36,464	
				RAZEM	36,464

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.2 1021-02	ANALOGIA gabloty aluminiowe zamykane na zamek Szafy wewnętrzne bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.90cm + szafki elektryczne 5szt 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 0-19 d.2 0931-06	Analogia Wymiana drzwi do piwnicy 0,9*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,890	
				RAZEM	1,890
17	KNR 0-19 d.2 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (1,22*0,60)+(1,00*0,80)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,532	
				RAZEM	1,532
18	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 (2*2,73*2*3)+(2,8*3*2)+(1,5*3*2)+(1,9*3*2)+(2,82*3*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86,880	
				RAZEM	86,880
19	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 86,88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	86,880	
				RAZEM	86,880
20	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)	m		
			m	45,580	
				RAZEM	45,580
21	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 5 km 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
22	kalkulacja d.2 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000

INSPEKTOR  
ds. Technicznych

Szymon Grzeszak