

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		sufity			
1	KNR 4-01	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-02	(2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m ²	32,537	
				RAZEM	32,537
2	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych- sufity	m ²		
d.1	0703-02	(2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m ²	32,537	
				RAZEM	32,537
3	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-01	(2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m ²	32,537	
				RAZEM	32,537
4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-06	(2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m ²	32,537	
				RAZEM	32,537
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	(2,23*3,70)+(2,23*2,20)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)+(2,50*1,00)+(1,50*2,20)+(2,50*1,00)+(1,20*2,20)	m ²	32,537	
				RAZEM	32,537
2		ściany			
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2	0709-05	25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09	(3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*2,70	m ²	123,066	
				RAZEM	123,066
8	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-02	(3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*2,70	m ²	123,066	
				RAZEM	123,066
9	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04	(3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*2,70	m ²	123,066	
				RAZEM	123,066
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	(3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*1,20	m ²	54,696	
				RAZEM	54,696
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2 pasy szerokości 0,30cm + pochwyty balustrady + policzki i cokoły	m ²		
d.2	1206-02	(3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*0,7	m ²	31,906	
				RAZEM	31,906
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2	1212-08	[(0,97*0,33)*7+(0,97*0,18)*8]*4+(2,60*4+1,10*1,00)+(2,31*0,4)*4+(2,20*3,50)*4	m ²	60,546	
				RAZEM	60,546
13	NNRNKB	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (bal-kony, loggie) 2 pasy szer 40cm	m ²		
d.2	202 0927-01	(3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*0,8	m ²	36,464	
				RAZEM	36,464
14	NNRNKB	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)	m ²		
d.2	202 0933-01	(3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)*0,8	m ²	36,464	
				RAZEM	36,464

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.2 1021-02	ANALOGIA gabloty aluminiowe zamykane na zamek Szafy wewnętrzne bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.90cm + szafki elektryczne 5szt 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 0-19 d.2 0931-06	Analogia Wymiana drzwi do piwnicy 0,9*2,1	m ² m ²	 1,890	
				RAZEM	1,890
17	KNR 0-19 d.2 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (1,22*0,60)+(1,00*0,80)	m ² m ²	 1,532	
				RAZEM	1,532
18	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1. 0 m2 (2*2,73*2*3)+(2,8*3*2)+(1,5*3*2)+(1,9*3*2)+(2,82*3*2)	m ² m ²	 86,880	
				RAZEM	86,880
19	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 86,88	m ² m ²	 86,880	
				RAZEM	86,880
20	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (3,50+2,30+5,00+2,20+1,20+2,60+1,20+2,30+1,30+2,20+1,20+2,25+1,13+ 2,20+1,40+2,30+1,50+2,20+1,20+2,20+1,20+1,00+2,00)	m m	 45,580	
				RAZEM	45,580
21	KNR 2-02 d.2 2004-02 analiza włas- na	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. 100-01\	m ²		
		zabudowy instalacji sanitarnych 1,5*0,8	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
22	KNR 2-02 d.2 1015-08 analiza własna	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malo- wane i szklone na budowie o powierzchni ponad 1.0 m2 wymiana drzwi do budynku + od podwórka (1,4*2,89)	m ² m ²	 4,046	
				RAZEM	4,046
23	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 5 km 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
24	kalkulacja d.2 własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu 2	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000

INSPEKTOR
ds. Technicznych

Szymon Grzeszak