

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		sufity			
1	KNR 4-01 d.1 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową $(1.8*5.3)+(8.4*2.85)+(2*14.8)+(21*2.11)+(1.6*2.8)+(1.6*2.81)+(4*1.2)+(1.64*2.9)+(3.8*1.2)+(3.8*1.2)+(8.87*2.83)$	m ² m ²	160.144	
				RAZEM	160.144
2	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych- sufity 160.144	m ² m ²	160.144	
				RAZEM	160.144
3	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 160.144	m ² m ²	160.144	
				RAZEM	160.144
4	KNR-W 2- d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 160.144	m ² m ²	160.144	
				RAZEM	160.144
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 68.565	m ² m ²	68.565	
				RAZEM	68.565
2		ściany			
6	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 $[(3.8+2.5+3.8+2.6+5+3.8+6.35+2.85+8.34+6.5+7.4+5.4+5.4+2)*2.75]+[(2.8+6.5+1.63+3+15+9+5.85+5.85+2.52)*3.05]+[(11.34+2.85+4.9+2.3+2.83+2.3+11.3+2.9+1.7)*2.85]$	m ² m ²	460.740	
				RAZEM	460.740
8	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 460.740	m ² m ²	460.740	
				RAZEM	460.740
9	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
10	KNR-W 2- d.2 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 460.740	m ² m ²	460.740	
				RAZEM	460.740
11	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $[(3.8+2.5+3.8+2.6+5+3.8+6.35+2.85+8.34+6.5+7.4+5.4+5.4+2)*1.35]+[(2.8+6.5+1.63+3+15+9+5.85+5.85+2.52)*1.65]+[(11.34+2.85+4.9+2.3+2.83+2.3+11.3+2.9+1.7)*1.45]$	m ² m ²	236.306	
				RAZEM	236.306
12	KNR-W 4- d.2 01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 2 pasy szerokości 0,30cm + pochwyty balustrady + policzki i cokoły 96.186+6.2+8.27	m ² m ²	110.656	
				RAZEM	110.656
13	KNR-W 4- d.2 01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
15	NNRNKB d.2 202 0927-01	(z.IX) Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (baliony, loggie) 2 pasy szer 40cm $[(3.8+2.5+3.8+2.6+5+3.8+6.35+2.85+8.34+6.5+7.4+5.4+5.4+2)*0.8]+[(2.8+6.5+1.63+3+15+9+5.85+5.85+2.52)*0.8]+[(11.34+2.85+4.9+2.3+2.83+2.3+11.3+2.9+1.7)*0.8]$	m ² m ²	128.248	
				RAZEM	128.248

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.2 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) 128.248	m ² m ²	128.248	
				RAZEM	128.248
17	KNR 2-02 d.2 1021-02	ANALOGIA gabloty aluminiowe zamykane na zamek Szafy wnekowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.90cm + szafki elektryczne 5szt 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-19 d.2 0931-06	Analogia Wymiana drzwi do piwnicy + 3szt (pustostany + WC) 0.9*2.1*3	m ² m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
19	KNR 0-19 d.2 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 (1.5*2.08)+(1.5*2)	m ² m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
20	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (2*2.73*2*3)+(2.8*3*2)+(1.5*3*2)+(1.9*3*2)+(2.82*3*2)	m ² m ²	86.880	
				RAZEM	86.880
21	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 86.88	m ² m ²	86.880	
				RAZEM	86.880
22	KNR 4-01 d.2 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 3.8+2.5+3.8+2.6+5+3.8+6.35+2.85+8.34+6.5+7.4+5.4+5.4+2+2.8+6.5+1.63+3+15+9+5.85+5.85+2.52+11.34+2.85+4.9+2.3+2.83+2.3+11.3+2.9+1.7	m m	160.310	
				RAZEM	160.310
23	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- wyczystki 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
26	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000