

## PRZEDMIAR

**budowa chodnika łączącego parking z ulicą 59 Pułku Piechoty  
w Inowrocławiu**

Lp.	OPIS	j.m.	ILOŚĆ
<b>1.0</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa ulicy w terenie równinnym	km	0,10
<b>2.0</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
2.1	Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m <sup>3</sup>	30,64
2.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	76,50
2.3	Warstwa odsączająca z piasku grubego wykonana ręcznie zagęszczona mechanicznie g= 15 cm	m <sup>2</sup>	76,50
<b>3.0</b>	<b>Podbudowy i krawężniki</b>		
3.1	Podbudowa z z betonu C 10/12 o grubości po zagęszczeniu g= 15 cm	m <sup>2</sup>	76,50
3.2	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m <sup>3</sup>	2,70
3.3	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 wjazdowe na podsypce cementowo piaskowej	m	0,00
3.4	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	76,60
<b>4.0</b>	<b>Nawierzchnie</b>		
4.1	Nawierzchnia z kostki betonowej g= 6 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej	m <sup>2</sup>	76,50
4.2	Nawierzchnia z kostki betonowej g= 6 cm czerwonej na podsypce cementowo piaskowej (miejsca pod ławki)	m <sup>2</sup>	0,00
<b>5.0</b>	<b>Roboty dodatkowe</b>		
5.1	Rury ochronne z PCV o śr. 75 mm w wykopie	m	0,00
5.2.	Plantowanie terenu	m <sup>2</sup>	0,00
5.2	Humusowanie ziemią urodzajna do grubosci 15 cm	m <sup>2</sup>	76,50
5.3	Obsianie terenów trawą	m <sup>2</sup>	80,00
5.4	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej	kpl	1,00