

KOSZTORYS OFERTOWY

budowa chodnika łączącego parking z ulicą 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu

Lp.	PODST.	OPIS	j.m.	IŁOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
Roboty drogowe						
1.0		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa ulicy w terenie równinnym	km	0,10		
2.0		Roboty ziemne				
2.1	KNR 2-01 0212-04/05	Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	30,64		
2.2	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	76,50		
2.3	KNR 2-31 0104-05/06	Warstwa odsączająca z piasku grubego wykonana ręcznie zagęszczona mechanicznie g= 15 cm	m ²	76,50		
3.0		Podbudowy i krawężniki				
3.1	KNR 2-31 0114-05/06	Podbudowa z z betonu C 10/12 o grubości po zagęszczeniu g= 15 cm	m ²	76,50		
3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe z oporem	m ³	2,70		
3.3	KNR 2-31 0403-04	Ustawienie krawężników betonowych 15x22 wjazdowe na podsypce cementowo piaskowej	m	0,00		
3.4	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	76,60		
4.0		Nawierzchnie				
4.1	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnia z kostki betonowej g= 6 cm szarej na podsypce cementowo piaskowej	m ²	76,50		
4.2	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnia z kostki betonowej g= 6 cm czerwonej na podsypce cementowo piaskowej (miejsca pod ławki)	m ²	0,00		
5.0		Roboty dodatkowe				
5.1	KNR 5 0113/02	Rury ochronne z PCV o śr. 75 mm w wykopie	m	0,00		
5.2.	TZKNBK II- 48	Plantowanie terenu	m ²	0,00		
5.2	KNR 2-21 0213/02	Humusowanie ziemią urodzajną do grubości 15 cm	m ²	76,50		
5.3	KNR 2-21 0404/01	Obsianie terenów trawą	m ²	80,00		
5.4	kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej	kpl	1,00		
RAZEM ROBOTY DROGOWE						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT 23%	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie:

Inowrocław dnia

OPRACOWAŁ:

