

**REMONT TĘŻNI SOLANKOWYCH W INOWROCŁAWIU DLA KAŻDEGO POJEDYNCZEGO SEGMENTU
 (OPRÓCZ SEGMENTU NR 69)**

Identyfikator kosztorysu: REMONT TĘŻNI SOLANKOWYCH W
 INOWROCŁAWIU.FORte

		W1 Obmiar robót		wyk.dn: 09.10.2017 str. 1	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość		
3	ZDJĘCIE TARNINY I NAWIERZCHNI TARASU WIDOKOWEGO				
10	KNR 4-01 428-1 Rozebranie podłóg drewnianych ślepych ANALOGIA rozbranie nawierzchni tarasu widokowego 2,1*3	1 m2	6,30		
			6,30		
20u	2-2 Zdjęcie tarniny, jej wywóz i utylizacja 6,7*4,2*3	1 m3	84,42		
			84,42		
4	WYMIANA DREWNIANYCH PODWALIN				
30	KNR 4-01 408-1 Wymiana drewnianych belek stropowych ANALOGIA wymiana podwalin drewnianych 4,2*0,1	1 m	0,42		
			0,42		
5	WYMIANA ŁAT DREWNIANYCH, RUSZTU DREWNIANEGO				
40	KNR 4-01 412-5 Wymiana płatwi ANALOGIA wymiana łat drewnianych 4*13*3	1 m	156,00		
			156,00		
50	KNR 4-01 412-5 Wymiana płatwi ANALOGIA wymiana rusztu drewnianego 3*3	1 m	9,00		
			9,00		
6	UŁOŻENIE TARNINY				
60u	KNR 2-02 1-1 koszt tarniny, jej dowóz, układanie 6,7*4,2*3	1 m3	84,42		
			84,42		
70	KNR 2-02 1110-1 Podłogi z desek struganych o gr.25 mm ANALOGIA ułożenie nawierzchni tarasu widokowego 2,1*3	100 m2	0,06		
			6,30		
7	UTYLIZACJA ŁAT DREWNIANYCH, PODWALIN, RUSZTU				
7.1					
80u	3-3 Koszt wywozu, utylizacji łat drewnianych, podwalin drewnianych, rusztu drewnianego [U=2] 0,2*0,2*4,2*0,1+13*4*3*0,06*0,1+3,14*0,06*0,06*3*3	1 m3	1,05		
			1,05		

----- Koniec wydruku -----