

**REMONT TĘŻNI SOLANKOWYCH W INOWROCŁAWIU DLA KAŻDEGO POJEDYNCZEGO SEGMENTU**

Identyfikator kosztorysu: REMONT TĘŻNI SOLANKOWYCH W  
INOWROCŁAWIU.FORte

**W1 Obmiar robót**

wyk.dn: 08.11.2019 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>3 ZDJĘCIE TARNINY I NAWIERZCHNI TARASU WIDOKOWEGO</b>			
10	KNR 4-01 428-1 ANALOGIA - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI TARASU WIDOKOWEGO 2,1*3 6,30	1 m2	<b>6,30</b>
20	KNKRB 1 106-2 ANALOGIA - ZDJĘCIE TARNINY, WYWÓZ I UTYLIZACJA 6,7*4,2*3*1,4 118,19	100 mp	<b>1,18</b>
<b>4 WYMIANA DREWNIANYCH PODWALIN</b>			
30	KNR 4-01 408-1 ANALOGIA - WYMIANA PODWALIN DREWNIANYCH 4,2*0,1 0,42	1 m	<b>0,42</b>
<b>5 WYMIANA ŁAT DREWNIANYCH, RUSZTU DREWNIANEGO</b>			
40	KNR 4-01 412-5 ANALOGIA - WYMIANA ŁAT DREWNIANYCH 4*13*3 156,00	1 m	<b>156,00</b>
50	KNR 4-01 412-5 ANALOGIA - WYMIANA RUSZTU DREWNIANEGO 3*3 9,00	1 m	<b>9,00</b>
<b>6 UŁOŻENIE TARNINY</b>			
60	KSNR 3 302-1 ANALOGIA - KOSZT KOSZTU TARNINY Z JEJ DOWOZEM I UKŁADANIEM 6,7*4,2*3 84,42	1 m3	<b>84,42</b>
70	KNR 2-02 1110-2 Podłogi z desek struganych o gr.40 mm 6,3 6,30	100 m2	<b>0,06</b>
<b>7 UTYLIZACJA ŁAT DREWNIANYCH, PODWALIN, RUSZTU</b>			
<b>7.1</b>			
80	KNKRB 1 106-1 ANALOGIA - KOSZT WYWOZU I UTYLIZACJI ŁAT, PODWALIN, RUSZTU, NAWIERZCHNI TARASU 1,05*1,65 1,73	100 mp	<b>0,02</b>

----- Koniec wydruku -----