

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1		BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
d.1	0411-07	17.70+17.5+7.40	m	42.600	
				RAZEM	42.600
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	(4.35*4.50)+(4.20*4.55)	m ²	38.685	
				RAZEM	38.685
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -	m ²		
d.1	0820-03	(4.35*4.50)+(4.20*4.55)	m ²	38.685	
				RAZEM	38.685
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	202 1136-01	4.35*4.50	m ²	19.575	
				RAZEM	19.575
5	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m ²		
d.1	1112-05	nowe - PCW (4.20*4.55)+(1.60*2.10)	m ²	22.470	
				RAZEM	22.470
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	(4.35*3.00*2)+(4.50*3.00*2)+(4.20*3.00*2)+(4.55*3.00*2)	m ²	105.600	
				RAZEM	105.600
8	KNR-W 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta-	m ²		
d.1	2006-01	lowych pojedynczych podwieszonych (4.35*4.50)+(4.20*4.55)	m ²	38.685	
				RAZEM	38.685
9	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie analogia -	m ²		
d.1	0401-07	(kasetony) (4.35*4.50)+(4.20*4.55)	m ²	38.685	
				RAZEM	38.685
10	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spili-	m ²		
d.1	0426-04	nionych (3.00*3.15)+(1.50*3.00)+(1.55*3.00)	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1	0427-05	(3.00*3.15)+(1.50*3.00)+(1.55*3.00)	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
12	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem	m ²		
d.1	2003-02	obustr. jednowarstw. 100-01 1.60*2.10*3.00	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
13	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie analogia - pa-	m ²		
d.1	0401-07	nele ściennie 8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto-	m ²		
d.1	0623-03	dą opryskiwania ciągłego 20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.1	0701-01	pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy	m ²		
d.1	0712-06	cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na położu drewnianym	m ²		
		osiątkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu) 15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłó-	m ²		
d.1	1202-09	gi ponad 5 m2 - sufity (4.35*4.50)+(4.20*4.55)	m ²	38.685	
				RAZEM	38.685

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 38.685	m ² m ²	 38.685	
				RAZEM	38.685
19	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 38.685	m ² m ²	 38.685	
				RAZEM	38.685
20	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany (4.35*3.00*2)+(4.50*3.00*2)+(4.20*3.00*2)+(4.55*3.00*2)	m ² m ²	 105.600	
				RAZEM	105.600
21	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 105.600	m ² m ²	 105.600	
				RAZEM	105.600
22	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 105.600	m ² m ²	 105.600	
				RAZEM	105.600
23	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
24	KNR-W 2-02 d.1 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Analogia drzwi stalowej-ściowe z klatki, dwa zamknięcia 0.90*2.10	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
25	KNR 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.25*2.22	m ² m ²	 0.555	
				RAZEM	0.555
26	KNR 4-01 d.1 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.20*2	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
27	KNR 4-01 d.1 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 4.90	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
28	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 4.90*2	m m	 9.800	
				RAZEM	9.800
29	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
30	KNR 4-01 d.1 0715-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi do 5 m ² 2.20*1.00	m ² m ²	 2.200	
				RAZEM	2.200
31	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 0.80*2.10*2	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
33	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.80*2.10*2	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
34	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
37	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
38	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objętości do 1.0 m ³ - 2 szt 0.75*0.65*1.95	m ³		
			m ³	0.951	
				RAZEM	0.951
40	KNR 4-01 d.1 0204-02	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS pod piece i trzony kuchenne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-02 d.1 1301-01	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kaflami kwadratowymi (piec kaflowy w ramie 0.45*0.55*1.50)	szt.		
			szt.	0.371	
				RAZEM	0.371
2		INSTALACYJNE			
42	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 d.2 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm ³ na wspornikach nowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
52	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
58	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek usępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³		
		2.500	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
60	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu i odpadów + wywóz westfalki	m ³		
		3.000	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000