

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pustostanu</b>					
1		<b>OGÓLNOBUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przysienne	m		
d.1	0411-07	18.30	m	18.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.300</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	4.10*5.05	m <sup>2</sup>	20.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem gr 24mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03	4.10*5.05	m <sup>2</sup>	20.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	4.10*5.05	m <sup>2</sup>	20.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
5	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	3.00*1.30	m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ANALOGIA - rozebranie boazeri ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	2.70*1.30	m <sup>2</sup>	3.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.510</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04	1.28*3.00	m <sup>2</sup>	3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	4.10*5.05	m <sup>2</sup>	20.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	20.705	m <sup>2</sup>	20.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	20.705	m <sup>2</sup>	20.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
12	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(4.10*3.00*2)+(5.05*3.00*2)	m <sup>2</sup>	54.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.900</b>
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	54.900	m <sup>2</sup>	54.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.900</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	54.900	m <sup>2</sup>	54.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.900</b>
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
16	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- analogia drzwi stalowe z klatki, dwa zamknięcia	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-01	0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
17	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-03	0.20*2.20	m <sup>2</sup>	0.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.440</b>
18	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1	0708-01				



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.90*2	m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
19	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 4.90*2	m		
			m	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
20	KNR 2-02 d.1 2003-05	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 (wygrozdzenie WC) (1.60*3.00)+(1.00*3.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
21	KNR 4-01 d.1 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.8*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
22	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone ( łazienkowe) 0.80*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
23	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 + parapet (1.90*2.60)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.880</b>
25	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>INSTALACYJNE</b>			
26	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm3 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-02 d.2 0106-01	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNR 4-02 d.2 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-02 d.2 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem- analogia kuchenka elektryczna 2 palnikowa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 4 d.2 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 2	m		
			m	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3	m	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
			m	3.000	
37	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
			szt.	2.000	
38	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
			szt.	2.000	
39	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm 1	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
			szt.	1.000	
40	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 2.200	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
			m <sup>3</sup>	2.200	
41	kalkulacja d.2 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu 2.000	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
			m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>