

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>remont pustostanu</b>					
1	<b>BUDOWLANE</b>				
1 KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m			
	8.80+8.70+14.90	m		32.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.400</b>
2 KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>			
	(2.20*2.20)+(2.20*2.15)+(3.00*4.45)	m <sup>2</sup>		22.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.920</b>
3 KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem -	m <sup>2</sup>			
	22.920	m <sup>2</sup>		22.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.920</b>
4 NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>			
	3.00*4.45	m <sup>2</sup>		13.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.350</b>
5 KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we - PCW	m <sup>2</sup>			
	(2.20*2.20)+(2.20*2.15)	m <sup>2</sup>		9.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.570</b>
6 KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.			
	3	szt.		3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7 KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>			
	(2.20*2.40*2)+(2.15*2.40*2)	m <sup>2</sup>		20.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.880</b>
8 KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbi- cia do 5 m2 (sufit -pokój)	m <sup>2</sup>			
	3.00*4.45	m <sup>2</sup>		13.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.350</b>
9 KNR-W 2-02 d.1 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach meta- lowych pojedynczych podwieszonych (pokój)	m <sup>2</sup>			
	3.00*4.45	m <sup>2</sup>		13.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.350</b>
10 KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- lowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>			
	(3.00*2.40*2)+(4.45*2.40*2)	m <sup>2</sup>		35.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.760</b>
11 KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spils- nionych	m <sup>2</sup>			
	2.20*2.40	m <sup>2</sup>		5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
12 KNR 4-01 d.1 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m <sup>2</sup>			
	2.20*2.40	m <sup>2</sup>		5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
13 KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01	m <sup>2</sup>			
	2.20*2.40	m <sup>2</sup>		5.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.280</b>
14 KNR 4-01 d.1 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- dą opryskiwania ciągłego	m <sup>2</sup>			
	20	m <sup>2</sup>		20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
15 KNR 4-01 d.1 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>			
	15	m <sup>2</sup>		15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
16 KNR 4-01 d.1 0712-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>			
	15	m <sup>2</sup>		15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
17 KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m <sup>2</sup>			
	(2.20*2.20)+(2.20*2.15)+(3.00*4.45)	m <sup>2</sup>		22.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.920</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>	22.920	
		22.920		RAZEM	22.920
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	sufitów	m <sup>2</sup>	22.920	
		22.920		RAZEM	22.920
20	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany	m <sup>2</sup>	77.760	
		(2.20*2.40*2)+(2.20*2.40*2)+(2.20*2.40*2)+(2.15*2.40*2)+(3.00*2.40*2)+ (4.45*2.40*2)			
				RAZEM	77.760
21	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-05	prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany	m <sup>2</sup>	77.760	
		77.760		RAZEM	77.760
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	ściany	m <sup>2</sup>	77.760	
		77.760		RAZEM	77.760
23	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05		m <sup>2</sup>	1.890	
		0.90*2.10		RAZEM	1.890
24	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Analogia drzwi stalowe wejściowe z	m <sup>2</sup>		
d.1	1040-01	klatki, dwa zamknięcia	m <sup>2</sup>	1.890	
		0.90*2.10		RAZEM	1.890
25	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-03	wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	0.555	
		0.25*2.22		RAZEM	0.555
26	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-	m		
d.1	0313-05	sadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	2.400	
		1.20*2		RAZEM	2.400
27	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m		
d.1	0708-01	wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	4.900	
		4.90		RAZEM	4.900
28	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach	m		
d.1	0705-01	z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowa-	m	9.800	
		nych ceglami lub dachówkami		RAZEM	9.800
		4.90*2			
29	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5	m <sup>2</sup>	5.400	
		m <sup>2</sup>		RAZEM	5.400
		2.70*2			
30	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i	m <sup>2</sup>		
d.1	0715-09	pustaków betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o po-	m <sup>2</sup>	2.200	
		wierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup>		RAZEM	2.200
		2.20*1.00			
31	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-04		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
32	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02	nach z cegieł	m <sup>2</sup>	3.360	
		0.80*2.10*2		RAZEM	3.360
33	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>	3.360	
		0.80*2.10*2		RAZEM	3.360
34	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0920-20		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		9	m <sup>2</sup>	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
37	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> (nawietrzak + parapet)	m <sup>2</sup>		
		1.35*1.05*2	m <sup>2</sup>	2.835	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.835</b>
38	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	KNR 4-01 d.1 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m <sup>3</sup> - 2 szt	m <sup>3</sup>		
		0.55*0.75*1.95	m <sup>3</sup>	0.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.804</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACYJNE</b>			
40	KNR 2-15 d.2 0121-04	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 550 dm <sup>3</sup>	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR 4 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
42	KNR 4-01 d.2 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
43	KNR 4-01 d.2 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
44	KNR 0-34 d.2 0102-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex ZZ gr.6 mm (C)	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
45	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego + kabina prysznicowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
49	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	TZKNBK d.2 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem na propan - butan	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
53	KNR 4-02	Wymiana trójnika z żeliwa ciągłego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	0106-01		szt.	1.000	
	1			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR 4-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	0118-01		szt.	1.000	
	1			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55	KNR 2-15	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
d.2	0118-01		szt.	2.000	
	2			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą	m		
d.2	0205-02	wciskową	m	3.000	
	3			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
57	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfi-	szt.		
d.2	0208-05	kowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	2.000	
	2			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
58	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wy-	szt.		
d.2	0107-01	pływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	6.000	
	6			<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
59	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustę-	szt.		
d.2	0107-05	powych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.	1.000	
	1			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
60	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m <sup>3</sup>		
d.2	0108-09	łość do 5 km	m <sup>3</sup>	3.500	
	3.500			<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
61	kalkulacja	Utylizacja gruzu i odpadów + wywóz westfalki	m <sup>3</sup>		
d.2	własna 1 01-		m <sup>3</sup>	3.500	
	01	3.500		<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>