

Inowrocław, 23.04.2020 r.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 23.04.2020 r.

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa pomieszczeń piętra na utworzenie nowych miejsc w budynku przy ul. Krzymińskiego 18 w Inowrocławiu**; ogłoszenie nr 530678-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wnioski wykonawców:

Wniosek 1: W przedmiarach nie ujęto przesklepienia stropu szybu windowego-konstrukcja (rysunek 2/13).

Wyjaśnienie:

Konstrukcja stropu rysunek 2/13 przedstawia strop szybu nad parterem, jednak podczas prac objętych przetargiem, należy wykonać tylko konstrukcję stropu szybu z ceowników stalowych, co zostało ujęte w przedmiarze poz.80, poz.130-płyta OSB oraz szlichta cementowa do wysokości stropu w poz.150, 160, zgodnie z opisem /punkt, roboty wykończeniowe 5. Posadzki/. Ułożenie wełny mineralnej i płyty GKF od spodu zostanie wykonane po rozbiórce szybu dźwigowego na wysokości ścian parteru w przyszłości.

Wniosek 2: Po likwidacji szybu pozostaje do zasklepienia otwór w stropie nad I piętrzem (jednocześnie będzie to sufit Sali ½). Prosimy o podanie rozwiązania konstrukcyjnego i ujęcie tego w przedmiarach. Ewentualnie prosimy o podanie informacji czy otwór ten jest już zasklepiiony.

Wyjaśnienie:

Szyb windowy biegnie przez piwnicę, parter i piętro. Nadszybie windy zostało rozebrane podczas prac związanych z ocieplaniem dachu w 2019 roku. Zostało również wykonane przesklepienie otworu szybu windowego na wysokości stropu piętra, przestrzeń stropodachu, między stropem i dachem została ocieplona granulatem wełny mineralnej oraz wykonano konstrukcje dachu i pokrycie z papy. Obecnie, po wyburzeniu ścian na wysokości piętra, należy do istniejącej konstrukcji zamontować płytę GKF, zgodnie z opisem /punkt, roboty wykończeniowe 1.Tynki/ oraz przedmiarem poz.220.

mgr Julianna Hulisz
Dyrektor Żłobka
Miejskiego "Maja"