



## **Osuszanie murów w technologii PRINZ**

**Zakładanie nowej izolacji poziomej  
w istniejącym budynku  
metodą cięcia murów**



# Zakładanie nowej hydroizolacji poziomej w istniejącym budynku

## Do najczęstszych przyczyn zawilgocenia ścian budynków należą:

- wady techniczne systemów odprowadzających wody opadowe, bezpośrednie działanie wody przez uszkodzone dachy czy rury spustowe,
- kondensacja pary wodnej w przegrodach budowlanych spowodowana dyfuzją, brak wentylacji, niewłaściwy sposób zastosowania betonów i zapraw przy remontach i modernizacji,
- kapilarne podciąganie wody z gruntu przez zniszczoną/źle ułożoną izolację poziomą murów fundamentowych budynku lub jej brak.

Przy pracach remontowych, kładzenie izolacji poziomej poprzez cięcie ścian budynku ma coraz większe znaczenie. Fachowo wykonane prace dają 100% zabezpieczenie przed podciągającą kapilarnie wilgocią.

## Przegląd metody

1. Ustalenie istniejących przewodów i innych przeszkód. Odkrycie spiny roboczej w murze ceglanym.



2. Przecięcie muru za pomocą pił łańcuchowych PMS 25, EED 3,5 lub PES 1300 - przy murze ceglanym lub piły na linę diamentową LP1 - przy murze z betonu lub kamienia, odcinkami o długości ok. 1,0 m, w zależności od warunków budowlanych i statycznych. Przygotowanie podłoża szczeliny pod izolację.



3. Włożenie płyty wodoszczelnej wykonanej ze zbrojonego włókna szklanego poliestru (grubość min. 1,2 mm) lub polietylenu HD (grubość 2 mm), w taki sposób, aby wystawała z muru na grubość tynku. Odcinki płyt układane są na zakładkę o szerokości min. 10 cm. W miejscu łączenia folii wbijane są kliny, które dociskają oba arkusze.



4. Wbicie klinów odpowiedniej grubości w wyciętą szczelinę przy użyciu młotka. Kliny wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymują obciążenie min. 500 kg/cm<sup>2</sup>. Odstęp między klinami max. 25 cm na całym przekroju muru.

5. Zamknięcie szczeliny zaprawą ze wszystkich stron z pozostawieniem otworów pomiędzy każdym rzędem klinów, do ostatecznego wypełnienia szczeliny. Wtłoczenie pod ciśnieniem 5 bar zaprawy cementowej ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie przy zastyganiu.





## Dlaczego warto zdecydować się na metodę PRINZ przy osuszaniu budynku:

Bezpośrednio po wykonaniu usługi uzyskujemy trwałe i natychmiastowe odcięcie od wilgoci podciągającej kapilarnie.

Fachowe wykonanie usługi gwarantuje 100% zabezpieczenie przed wilgocią kapilarną, do końca trwałości technicznej budynku.

Izolacja pozioma wykonana jest z grubych, masywnych płyt polietylenowych lub poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym odpornych na uszkodzenia, związki chemiczne występujące w murze oraz nie ulegające korozji.

Bez względu na rodzaj materiału budowlanego i stopień zawilgocenia ścian budynku, w metodzie używane są te same materiały izolacyjne, zawsze całkowicie zapobiegające podciąganiu wilgoci.

Technologia PRINZ nie wpływa na statykę - osiadanie budowli. Odpowiednio dobrana prędkość liniowa narzędzi tnących oraz wolne posuwy cięcia nie powodują większych drgań przy podcinaniu. Cięcie odcinkami metrowymi oraz odpowiednie klinowanie budynku całkowicie zapobiega jego osiadaniu, nie występuje problem pęknięcia murów. Metoda jest całkowicie bezpieczna dla budynku. Wszelkie ubytki w murze uzupełniane są wtłaczaną pod ciśnieniem 4-5 bar zaprawą ze środkami pomocniczymi powodującymi między innymi jej pęcznienie przy zastyganiu.

W porównaniu z innymi sposobami osuszania: na skuteczność metody nie mają wpływu takie czynniki jak zakłócenia elektromagnetyczne czy ewentualny brak zasilania; nie ma konieczności późniejszych badań serwisowych oraz stanu zawilgocenia ścian.

Szybkie i sprawne wykonanie usługi - np. położenie nowej izolacji poziomej w domu jednorodzinnym o wymiarach 10x10m, przy grubości muru 0,5m (razem ok. 20m<sup>2</sup> powierzchni ścian) zajmuje ok. 3 dni robocze.

Stały koszt wykonania usługi obliczony na m<sup>2</sup> izolowanej powierzchni muru, bez względu na jego grubość czy stopień zawilgocenia.



**PRINZ Polska sp. z o.o.**

Osuszanie murów metodą cięcia

PL 60-175 Poznań, Tulipanowa 4

tel. +48 61 863 80 88, 98

fax +48 61 863 80 99

[www.osuszanie-prinz.com.pl](http://www.osuszanie-prinz.com.pl)

[info@osuszanie-prinz.com.pl](mailto:info@osuszanie-prinz.com.pl)

Partner: