

# OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIA POŁACI DACHOWEJ

## OPIS ROBÓT

### 1. Roboty przygotowawcze

- Prace należy rozpocząć od demontażu obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
- Połąć dachową należy dokładnie oczyścić, w pasach nadrynnowych należy przymocować belki drewniane służące do mocowania haków rynnowych oraz opierzeń blacharskich i obróbek papawych

### 2. Montowanie styropapy za pomocą klejów

- Bardzo ważnym etapem przed przystąpieniem do przyklejania styropapy jest właściwe przygotowanie podłoża. Musi ono zostać bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nierówności. Należy pamiętać, aby dobrze zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym (np. EMAILIT BVextra). Należy koniecznie odczekać do wyschnięcia naniesionej powłoki.
- Na tak przygotowane podłoże można kleić płyty warstwowe styropapy gr.20 cm. Klej nanosi się paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podłoże lub punktowo, ok. 6 - 8 placków na płytę (powierzchnia klejenia zależy od obliczeniowej siły ssącej wiatru), następnie na to układa się płytę oraz dociska, aby klej rozproszył się po większej powierzchni. Do klejenia płyt STYROPAPA można stosować kleje przeznaczone do podłoża do istniejącego pokrycia papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX). Ważne jest, aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji.


Zaleca się w strefie narażonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosować dodatkowo łączniki mechaniczne (rodzaj i rozkład wg zaleceń producenta).

- Krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt termoizolacyjnych powinny być dobrze do siebie dociśnięte

### 3. Roboty wykończeniowe

- W pasach nadrynnowych należy wykonać obróbki blacharskie oraz papowe
- Pokrycie całych połąć z papy termozgrzewalnej należy wykonać bezpośrednio na płytach. Przy zgrzewaniu pap należy zachować szczególną ostrożność, ogień z palnika nie powinien być bezpośrednio kierowany na płyty termoizolacyjne co mogłoby to spowodować przypalenie papy podkładowej jak również styropianu. Nie należy zgrzewać zakładów - ich wulkanizowanie następuje bezpośrednio po zgrzewaniu papy nawierzchniowej.
- Obróbki papowe i blacharskie należy wykonać ze szczególną starannością ściśle wg załączonych schematów.

**BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 336 W INOWROCŁAWIU  
MIASTO INOWROCŁAW**



Sporządził:

  
Andrzej Górski