

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336				
1		ROBOTY BUDOWLANE		
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne	m ²	
		53,29+22+5,24*4,5+2,56*4	m ²	
				109,11
2 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa (obydwie ściany frontowe)	m ²	
		1,1*1,45*7+2,1*1,45*3	m ²	
				20,30
3 d.1.1	TZKNBK IV - 533	Skucie występów w murze ceglanych (parapetów)	m ²	
		(7*1,5+2,2*3)*0,1	m ²	
				1,71
1.2		REMONT COKOŁU (do wys. 100 cm)		
4 d.1.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	
		(11,13+5,08+4,92)*1	m ²	
				21,13
5 d.1.2	KNNR 3 0601- 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach w pasie uszkodzeń	m ²	
		21,13+5*3,5	m ²	
				38,63
6 d.1.2	KNR 19-01 0643-05	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym (roztwór impregnujący do przekształcania szkodliwych soli budowlanych)	m ²	
		21,13	m ²	
				21,13
7 d.1.2	KNR BC-02 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem grzybobójczym do podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa - poziom cokołu +0,6 m	m ²	
		21,13	m ²	
				21,13
8 d.1.2	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków muru tynkiem	m ²	
		15	m ²	
				15,00
9 d.1.2	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	
		15	m ²	
				15,00
10 d.1.2	KNR BC-02 0302-04	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej,zaprawy cementowo-polimerowej ; grubość warstwy 5,00 mm - izolacja na cokole do wys.0,6 m	m ²	
		Krotność = 2,5		
		21,1	m ²	
				21,10
11 d.1.2	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi ekstrudowanymi)- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. styropianu 10 cm do wys. 0,3 m	m ²	
		21,1	m ²	
				21,10
12 d.1.2	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²	
		21,13	m ²	
				21,13
13 d.1.2	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²	
		21,1*0,5	m ²	
				10,55
1.3		IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN COKOŁU I CZĘŚCIOWO ŚCIAN PARTERU - DO WYSOKOŚCI 1,0 m		
14 d.1.3	kalk indyw.	Wykonanie izolacji pionowej cokołu przy zastosowaniu zaprawy wodochronnej, uszczelniającej, cementowo- polimerowej typ izolacji średniej - ok. 1,5 + 2,5-3,5 mm	m ²	
		21,13	m ²	
				21,13
1.4		IZOLACJA POZIOMA WSZYSTKICH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
15 d.1.4	Kalk. indyw.	Wykonanie izolacji poziomej ściany budynku głównego i ściany podłużnej i szczytowej oficyny od podwórka w systemie PRINZ	m ²	
		(11,13+5,08+4,92)*0,4	m ²	
				8,45
2		WYMIANA STOLARKI , KONSERWACJA KRAT W OKNACH		
16 d.2	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²	
		z parapetami		
		1,1*1,45*8	m ²	

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				12,76
17 d.2	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z parapetami 2,11*1,45*3	m ² m ²	
				9,18
18 d.2	KNR 2-02 0506-02	Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy ocynkowanej 1,3*7+2,3*3	m ² m ²	
				16,00
19 d.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 2*21,13	m ² m ²	
				42,26
20 d.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 2*21,13	m ² m ²	
				42,26
3		ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
21 d.3	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 21,13*3,5- (1,1*1,45*7+2,11*3)-2	m ² m ²	
				54,46
22 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 21,13*4-2,11*1,45*3-1,1*1,1*1,45	m ² m ²	
				73,59
23 d.3	KNR 0-28 2627-03	Dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z betonu 73,59*5	szt. szt.	
				367,95
24 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 73,59	m ² m ²	
				73,59
25 d.3	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 11,13+5,08+4,94	m m	
				21,15
26 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 7*(2,9+1,1)+3*(2,1+2,9)+10	m m	
				53,00
27 d.3	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi 7*(2,9+1,1)+3*(2,1+2,9)*0,3	m ² m ²	
				32,50
28 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 32,5	m ² m ²	
				32,50
29 d.3	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 106,09	m ² m ²	
				106,09
30 d.3	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, przed malowaniem 106,09	m ² m ²	
				106,09
31 d.3	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania 106,09	m ² m ²	
				106,09
4		ROBOTY MALARSKIE PRZY ŚCIANIE FRONTOWEJ		
32 d.4	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed uzupełnieniem tynku, przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem 2,56*4+2,52*0,5	m ² m ²	
				11,50
33 d.4	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn. 11,5	m ² m ²	
				11,50
5		ROBOTY POKRYWCZE DACHU		
34 d.5	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka obróbek blacharskich 30	m ² m ²	

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH Z TERMOIZOLACJĄ ORAZ REMONT DACHU W BUDYNKU POCZTY W INOWROCŁAWIU PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 336

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
				30,00
35 d.5	KNR 13-23 0106-06	Rozbiórka rynien 30	m m	
				30,00
36 d.5	KNR 13-23 0106-07	Rozbiórka rur spustowych 3*5	m m	
				15,00
37 d.5	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne ze styropianu jednostronnie laminowanego papą 120	m ² m ²	
				120,00
38 d.5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie z welonu szklanego jednowarstwowe gr. papy min.4,2 mm 120	m ² m ²	
				120,00
39 d.5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej pasy nadrynnowe + opirzenia gzymsów 30	m ² m ²	
				30,00
40 d.5	KNR-W 2-02 0519-05	Rynny dachowe półokrągłe w rozwinięciu 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55 mm 30	m m	
				30,00
41 d.5	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 15	m m	
				15,00
6		NAPRAWA BALUSTRADY BETONOWEJ - MUROWANEJ PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OD SZCZYTU		
42 d.6	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków do gołej cegły ze szczególną ostrożnością przy gzymsach i pilastrach - ŚCIANA OD PODWÓRKA 16,64	m ² m ²	
				16,64
43 d.6	KNR 4-01 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m2 w 1 miejscu) 16,4	m ² m ²	
				16,40
44 d.6	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ściany na cokole 16,64	m ² m ²	
				16,64
45 d.6	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm (OBŁOŻENIE CAŁEJ POWIERZCHNI MURKA- BALUSTRADY BETONOWEJ) 16,64	m ² m ²	
				16,64
7		OPASKA WZDŁUŻ ŚCIAN BUDYNKÓW		
46 d.7	KNR 4-01 0102-02	Wykopy po opaskę betonową (11,13+5,08+3)*0,5*0,3	m ³ m ³	
				2,88
47 d.7	KNR-W 2-02 0219-0102	Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20) oraz wyłożenie schodów i podestu płytkami gresowymi mrozoodpornymi 0,5	m ³ m ³	
				0,50
48 d.7	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (5,08+11,13+3)*0,5	m ² m ²	
				9,61
8		WYWÓZKA GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI		
49 d.8	KNR 4-04 1105-01 + KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 10 km 1	m ³ m ³	
				1,00