

PRZEDMIAR ROBÓT 531-03-065

Budowa: Inowrocław
Obiekt: Żłobek "Maja" - filia
Rodzaj robót: Wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na grupie II - kontynuacja zadania z roku 2019 - instalacje elektryczne
Lokalizacja: ul. Łokietka 12
88-100 INOWROCLAW
Inwestor: Żłobek Miejski "MAJA"
Ul. Krzemińskiego 18
88-100 INOWROCLAW

PRZEDMIAR 531-03-065

Strona 1

31-03-2020

SYKAL-002885

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty instalacyjno-montażowe					
1	10	KNR	N009-05-01-05-00	63	Demontaż opraw	szt 85,00000
1	20	KNR	N005-04-04-03-00	63	Montaż tablicy elektrycznej TO	szt 1,00000
1	30	KNR	508-02-09-01-04	63	Przewód wtynkowy YDY 3x1,5 układany w tynku w betonie	metr 311,85000
1	40	KNR	508-02-09-01-05	63	Przewód wtynkowy YDY 4x1,5 układany w tynku w betonie	metr 158,08696
1	50	KNR	508-02-09-05-05	63	Przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym	metr 233,28000
1	60	KNR	508-03-02-01-00	63	Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm	szt 32,00000
1	70	KNR	508-03-02-02-00	63	Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 70 mm o 3-wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm ²	szt 25,00000
1	80	KNR	508-03-07-04-01	63	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika grupowego	szt 14,00000
1	90	KNR	508-03-09-02-01	63	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego podwójnego	szt 11,00000
1	100	KNR	508-05-04-03-00	63	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej CMI PLAFON LED 18W	szt 80,00000
1	110	KNR	508-05-04-03-00	63	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej LED zmierzchowy	szt 1,00000
1	120	KNR	508-05-04-03-00	63	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej A	szt 2,00000
1	130	KNR	508-05-04-03-01	63	Montaż na gotowym podłożu oprawy - kinkiet	szt 3,00000
1	140	KNR	N009-02-03-01-00	63	Demontaż i ponowny montaż ewidencjonera - p/a	szt 1,00000
1	150	KNR	N009-02-03-01-00	63	Demontaż i ponowny montaż domofonu - p/a	szt 2,00000
1	160	KNR	403-12-02-01-00	63	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt 12,00000
1	170	KNR	N005-13-05-01-00	63	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt 1,00000
1	180	KNR	N005-13-05-02-00	63	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt 2,00000
1	190	KNR	N005-12-07-01-00	63	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr 703,22000
1	200	KNR	N005-12-09-05-00	63	Przebijanie otworu ø 25 mm dł 1 c w cegle	szt 6,00000
1	210	KNR	N005-12-08-01-00	63	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr 703,22000
1	220	KNR	N005-12-08-05-00	63	Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³ 1,75805
1	230	KNR	401-01-08-19-00	63	Wywóz gruzu żwirowbetonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³ 1,75805
1	240	KNR	401-01-08-20-00	63	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³ 15,82245

						SYKAL-002885	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	