

PRZEDMIAR ROBÓT 531-03-066

Budowa: Inowrocław
 Obiekt: Żłobek "Maja" - filia
 Rodzaj robót: Wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na grupie II - kontynuacja zadania z roku 2019 - roboty remontowo-budowlane
 Lokalizacja: ul.Łokietka 12
 88-100 INOWROCLAW
 Inwestor: Żłobek Miejski "MAJA"
 Ul.Krzymińskiego 18
 88-100 INOWROCLAW

PRZEDMIAR 531-03-066

Strona 1

15-05-2020

SYKAL-002885

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty remontowo-budowlane					
1	10	KNR 401-03-54-09-00	10.01.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	3,00000
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2+1		3,00000
		<i>Nazwa</i> Pom.9,2				
1	20	KNR 401-03-54-04-00	10.01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	5,00000
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5		5,00000
		<i>Nazwa</i> Pom.2,4				
1	30	KNR 401-03-54-05-00	10.01.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	3,00000
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,5*2,0		3,00000
		<i>Nazwa</i> Pom.2-4				
1	40	KNR 401-03-48-03-00	10.01.	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	46,76000
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*(5,18+3,79+2*1,3+1,93)+0,9*2,4		42,66000
		<i>Nazwa</i> Pom.3-8,3-9,9,3				
		2		2*1,0*2,05		4,10000
		<i>Nazwa</i> Pom.1-3,2				
1	50	KNR 404-04-04-06-00	10.01.	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek tynkowanych - p/a	m ²	14,28000
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5,76*3,0-1,5*2,0		14,28000
		<i>Nazwa</i> Pom.2-4				
1	60	KNR 401-04-26-04-00	10.01.	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i pilśniowych - boazeria z płyt - p/a	m ²	16,98750
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 0,75*(5,76*2+7,21-0,9-0,85+2,91+1,54+1,22)		16,98750
		<i>Nazwa</i> Pom.2 i 4				
1	70	KNR 401-08-19-15-00	10.01.	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	16,06000
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2,0*2*(1,75+1,3)		12,20000
		<i>Nazwa</i> Pom.6				
		2		2,0*1,93		3,86000
		<i>Nazwa</i> Pom.9				
1	80	KNR 401-03-04-02-00	10.01.	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	2,34480
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,0*2,0*0,12		0,24000
		<i>Nazwa</i> Pom.2				
		2		1,0*2,0*0,12		0,24000
		<i>Nazwa</i> Pom.4				
		3		3,0*5,18*0,12		1,86480
		<i>Nazwa</i> Pom.3-8				
1	90	KNR 401-07-11-02-00	30.01.	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	39,08000
		<i>Lp</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2*2,3448/0,12		39,08000
		<i>Nazwa</i> Zamurowania				
1	100	KNR 401-09-22-09-00	31.02.	Wykonanie ościeżnic drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych pow do 2 m ² - montaż ościeżnic - p/a	szt	3,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	110	KNR 202-10-17-01-00	31.02.	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	8,80000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.2,1-3,8,6		<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*4+0,8*2,0		8,80000
1	120	KNR 401-09-29-01-00	31.02.	Wymiana okna zespolonego na okno PCW uchylne 1-dzielne pow do 0,4 m ² - wymiana okna podawczego drewnianego - p/a	m ²	0,24000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Okno podawcze pom.2		<i>Obliczenie ilości</i> 0,4*0,6		0,24000
1	130	KNR 205-09-03-01-00	31.02.	Ścianki działowe ALU - p/a	m ²	25,98000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.2-4		<i>Obliczenie ilości</i> 5,76*3,0		17,28000
		2 Pom.1		2,9*3,0		8,70000
1	140	MAT 1312199	31.02.	Ścianki aluminiowe /m ² /	m ²	25,98000
1	150	KNR 401-08-11-07-00	10.01.	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	26,88000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.3,5,9		<i>Obliczenie ilości</i> 19,77+4,6+2,51		26,88000
1	160	KNR 401-08-18-05-00	10.01.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	103,23000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.2,4,8		<i>Obliczenie ilości</i> 44,8+41,91+14,25		100,96000
		2 Pom.6		2,27		2,27000
1	170	KNR 202-11-02-01-00	30.05.	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²	44,03000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.3,5,6,8		<i>Obliczenie ilości</i> 30,39+4,6+2,27+6,77		44,03000
1	180	KNR 202-28-05-03-01	30.05.	Posadzki jednobarwne z płytek GRES R9 na zaprawie klej z cokolikami - p/a	m ²	44,03000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.jw		<i>Obliczenie ilości</i> 44,03		44,03000
1	190	KNR 202-11-15-05-00	30.05.	Warstwa wygładzająca z masy z gipsu wolnowiążącego grub 1-3 mm - wyrównanie podłoża przy użyciu zaprawy klej - p/a	m ²	86,71000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.2,4		<i>Obliczenie ilości</i> 44,8+41,91		86,71000
1	200	KNR 202-11-36-01-01	30.05.	Posadzki z paneli podłogowych Quick-Step z listwą przysścienną	m ²	86,71000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom 2,4		<i>Obliczenie ilości</i> 86,71		86,71000
1	210	KNR 202-08-29-06-00	30.05.	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	14,60000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Rozdzielnia posiłków		<i>Obliczenie ilości</i> 4,0		4,00000
		2 Pom.6		2,0*2*(1,3+1,75)-2,0*0,8		10,60000
1	220	KNR 401-07-13-01-00	30.01.	Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach	m ²	389,62000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pow ścian		<i>Obliczenie ilości</i> 3,0*2*(5,76+7,21+7,32+7,07+5,63+1,8+5,18*2+3,76+3,53+1,3)		322,44000
		2 Pow ścian pom.6,7,14		1,0*2*(1,3+1,75+3,42+3,76+1,4*2+2,48+2,48+3,16*2+3,92+2,4+2,96)		67,18000
1	230	KNR 202-08-15-04-00	30.01.	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	389,62000
1	240	KNR 202-08-25-03-00	30.01.	Wyprawy tynkarskie z masy kazeinowo-mineralnej na ścianach - tynk mozaikowy - p/a	m ²	54,65600
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.5 i 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,6*2*(7,07+5,18+1,3+3,53)		54,65600
1	250	KNNR N002-17-03-02-00	30.01.	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych zwykle na zaprawie na paskach	m ²	204,51000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Sufity		<i>Obliczenie ilości</i> 36,62+44,68+30,39+41,79+4,6+2,27+12,86+6,77+9,89+8,92+7,96+3,07		209,82000
		2 Potrącenia pom sanitarne		-5,31		-5,31000
1	260	KNNR N002-17-03-02-02	30.01.	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na zaprawie na paskach	m ²	5,31000
		<i>Lp</i> 1 <i>Nazwa</i> Pom.sanitarne		<i>Obliczenie ilości</i> 2,27+3,04		5,31000
1	270	KNR 202-11-34-01-00	30.03.	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufity	m ²	209,51000
1	280	KNR 202-11-34-02-00	30.03.	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - ściany	m ²	389,62000
1	290	KNR 202-15-05-03-00	30.03.	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą zmywalną z gruntowaniem - ściany - p/a	m ²	370,82000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pow ścian	389,62		389,62000
		2	Potrącenia	-4,2-14,6		-18,80000
1	300	KNR	202-15-05-03-00	30.03. Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufity	m²	209,82000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Sufity	209,82		209,82000
1	310	KNR	202-15-05-03-00	30.03. Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - farba tablicowa - p/a	m²	4,20000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Farba tablicowa	1,5*2,8		4,20000
1	320	KNR	202-08-42-01-00	30.03. Osadzenie listew wykańczających - narożniki ochronne - p/a	metr	15,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Narożniki	1,5*10		15,00000
1	330	KNR	202-12-15-01-00	30.01. Drzwiczki i kratki stalowe o pow do 0,1 m² - wymiana krątek wentylacyjnych - p/a	szt	15,00000
1	340	KNR	202-10-21-08-00	30.03. Obudowa grzejników - p/a	m²	7,80000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Obudowa grzejników	3*2,6		7,80000
1	350	KNR	402-01-14-01-00	48. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	4,00000
1	360	KNR	402-02-30-07-00	48. Demontaż rury z PCW ø do 50 mm na ścianach	metr	3,00000
1	370	KNR	402-02-35-06-00	48. Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00000
1	380	KNR	402-01-32-01-00	48. Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00000
1	390	KNR	402-02-35-08-00	48. Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00000
1	400	KNR	402-02-35-03-00	48. Demontaż zlewu kuchennego z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,00000
1	410	KNR	215-01-07-02-00	48. Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 20	szt	5,00000
1	420	KNR	215-01-15-02-00	48. Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	1,00000
1	430	KNR	215-02-08-03-00	48. Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	1,00000
1	440	KNR	215-02-08-05-00	48. Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,00000
1	450	KNR	215-02-21-02-04	48. Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem	szt	1,00000
1	460	KNR	215-02-24-03-00	48. Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	1,00000
1	470	KNR	402-05-16-03-00	48. Wymiana grzejnika stalowego - p/a	kmpl	3,00000
1	480	KNR	402-05-17-02-00	48. Wymiana rury przyłączonej o złączach gwintowanych ø 20 mm do grzejnika członowego	kmpl	3,00000
1	490	KNR	202-20-11-02-00	48. Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm - p/a	m²	9,90000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Obudowa rur	11,0*0,9		9,90000
1	500	KNR	401-01-08-17-00	10.01. Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	11,30570
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Mat z rozbiórki	46,76*0,14+14,28*0,1+16,99*0,05+16,06*0,03+2		11,30570
1	510	KNR	401-01-08-20-00	10.01. Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m³	101,75130
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Dodatek do 10 km	9*11,3057		101,75130