



**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy**  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

## **UZGODNIENIE NR 2330/BR/ZTI/2018** **z dnia: 2018-03-26**

Zadanie: Budowa parkingu

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Inowrocław (gm. m. Inowrocław)

Adres: ul. Wojska Polskiego i Szarych Szeregów

Projektant: Rafał Młynarczyk, upr. nr: KUP/0114/POOD/14

Inwestor: Miasto Inowrocław F.D.Roosevelta 88-100 Inowrocław

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

# 2330/BR/ZTI/2018

Warunki uzgodnienia:

1. Szczegółowe warunki uzgodnienia ujęto w załączniku.

Pieczątka i podpis:

Tomasz Nakielski

Osoba do kontaktu: Bożena Grabowska (bozena.grabowska@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a


2330/BR/ZTI/2018

1. Właściciel miejsc postojowych udostępni o każdej porze nieodpłatnie teren parkingu w celu usunięcia ewentualnie powstałej awarii lub w czasie prowadzenia kontroli oraz prac eksploatacyjnych gazociągów.
2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji Gazowni.
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
5. Istniejącą, czynną sieć gazową niskiego ciśnienia naniesiono orientacyjnie kolorem żółtym-szczegółowy przebieg trasy należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
6. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 – 1,2 m.
7. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
8. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
9. Nad siecią gazową w pasie 2 m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
10. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej. W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki itp.
11. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomu terenu.
12. Podstawy słupów oświetleniowych lokalizować min. 0,5m od sieci gazowej.
13. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
14. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowi integralną część uzgodnienia
15. Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

KIEROWCA  
Sekcja Ewidencji Miejsku i Uzgodnień

Podpis i pieczęć








Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01, faks. 52 328 51 02  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

*Kat. do uzgodnienia  
Nr 2330/BR/27/2018  
z dnia 26.03.2018*



## LEGENDA

- Jezdnia manewrowa o nawierzchni z kostki betonowej
- Miejsca postojowe o naw. z kostki betonowej
- Zieleń
- Opornik betonowy
- Krawężnik najazdowy
- Krawężnik 15x30 cm
- Rura ochronna dwudzielna śr 160 mm
- Kanał z rur betonowych Ø 200 mm
- Studnia rewizyjna śr 1200 mm
- Proj. wpust kanalizacji deszczowej
- Proj. słup oświetleniowy
- Słup oświetleniowy do demontażu

Zakład Usług Technicznych  
Czesław Młynarczyk  
ul. gen. Taczaka 5, 88-300 Mogilno  
tel. 606 678 854, NIP 557-102-27-30

Zleceniodawca	MIASTO INOWROCŁAW ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław			
Obiekt	Budowa parkingu przy ulicy Wojska Polskiego i Szarych Szeregów w Inowrocławiu.			
Tytuł rysunku	Projekt zagospodarowania terenu.			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Rafał Młynarczyk uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr KUP/0114/POOD/14			
Data	01.03.2018 r.	Skala	1:500	Rys. nr 2