

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 20.10.2020 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Budowa parkingu w rejonie tężni solankowej w Inowrocławiu w ramach zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu”**; ogłoszenie nr 591715-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

I. Wyjaśnienie treści SIWZ na wniosek wykonawcy:

1. Plan zagospodarowania terenu (rys. 1.1) nie zawiera linii oznaczającej granicę opracowania. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że za taką granicę należy uznać granicę kolorowych powierzchni wymienionych w legendzie rysunku.
Odp.: Granicą opracowania zgodnie z legendą umieszczoną w planie zagospodarowania jest pas zieleni.
2. Plan zagospodarowania terenu (rys. 1.1) nie ma wrysowanego rowu pokazanego na przekroju konstrukcyjnym (rys. 5.6). Wykonawca wnosi o uzupełnienie części rysunkowej o ten zakres lub o potwierdzenie, że na etapie realizacji Wykonawca będzie miał swobodę w doprowadzeniu tego rowu.
Odp.: Uzupełnia się dokumentację o plan zagospodarowania terenu z rowem odwadniającym.
3. Opinia geotechniczna została sporządzona w oparciu o dane z jednego otworu wiertniczego. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przedłożona opinia geotechniczna jest wystarczająca do realizacji zadania i nie będzie wymagane wykonywanie dodatkowych odwiertów (uzupełniania dokumentacji).
Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania dodatkowych otworów wiertniczych.
4. Opinia geotechniczna wskazuje w zaleceniach, że "w świetle stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych zaleca się skorygowanie powierzchni terenu w pasie projektowanej drogi na głębokości 0,6 - 0,7m (.) Na ustabilizowanym stropie nasypów wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową, która będzie stanowiła podwalinę dla warstw stabilizacyjnych i utwardzonej nawierzchni". Przedmiar robót wskazuje następujące ilości robót ziemnych do wykonania:
 - usunięcie ziemi urodzajnej z darnią z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją (wg tabeli usunięcia darniny): 1313,1m³
 - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z odwozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją: 516,3m³
 - formowanie nasypów z zakupem i dowozem materiału oraz zagęszczeniem: 674,0 m³.Wykonawca wykonał sprawdzenie podanych ilości (uwzględniając zapisy z opinii geotechnicznej oraz rzędne projektowanych nawierzchni) uzyskując wyniki:
 - usunięcie ziemi urodzajnej i wykonanie wykopów: ok. 2400 m³ (o ok. 600 m³ więcej [sic!] niż suma odpowiadających pozycji w przedmiarze robót)
 - formowanie nasypów: ok. 2600 m³ (o ok.2100 m³ więcej [sic!] niż podano w przedmiarze robót). Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie, że do oferty należy przyjąć ilości podane w przedmiarze robót (ewentualne zwiększenie zakresu będą mogły być rozliczane jako roboty uzupełniające). Jednoznaczne określenie, że wiążący jest

projekt a nie zalecenia z opinii geotechnicznej. W przypadku braku jednoznacznej odpowiedzi Wykonawca przyjmie, że dokumentacja jest wewnętrznie spójna i ilości z przedmiaru robót są obowiązujące.

Odp.: Roboty ziemne mają być wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz STWiOR – patrz pkt. 5 SST „Wykonanie wykopów”.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nie będzie zobowiązany do wykonania projektu odbudowy nawierzchni po robotach związanych z poprowadzeniem kabli zasilających.

Odp.: Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzeniu kabli zasilających przez ul. Boczna zostało ujęte w przedmiarze "Oświetlenie" pkt. 31, 32, 33, 34. Naprawa uszkodzeń nawierzchni nie związanych z przeprowadzeniem kabli zasilających obciąża wykonawcę.

6. Wykonawca wnosi o wskazanie, czego dotyczy poz. 5.3.4 z przedmiaru robót: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo - piaskowej (materiał z odzysku) - 48,4m².

Odp.: Pkt 5.3.4. przedmiaru robót drogowych dotyczy przełożenia nawierzchni w rejonie włączenia kabli do stacji zasilającej.

Ewa Witkowska

Zastępca Prezydenta Miasta