

ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SŁONECZNEJ 20 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM OTOCZENIA

Identyfikator kosztorysu: ADAPTACJA SŁONECZNA 20.FORte

W1 Obmiar robót

wyk.dn: 24.08.2020 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	MODERNIZACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I BUDOWA PODJAZDU		
20	KNR 4-04 301-3 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15 cm - SPOCZNIK 0,55*1*0,12	1 m3	0,0660
30	KNR 4-04 301-3 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15 cm - SCHODY 0,4*0,3*1*6	1 m3	0,7200
40	KNR 4-04 804-1 Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 3,3*2	1 m	6,6000
50	KNR 4-04 1101-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl.1 km [RMS=5] 0,066+0,72	1 m3	0,7860
60	KNR 4-04 1101-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem ciężarowym ponad 1 km [S=6]	1 m3	0,7860
70	KNR 2-01 302-2 Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, kat.gruntu III 0,5*1,5*0,2+0,6*2*0,9*3+0,4*0,9*2*2	100 m3	0,0483
80	KNNR 2 1201-3 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - SCHODY, SPOCZNIK 2*2*0,2+1,5*1,9*0,2	1 m3	1,3700
90	KNNR 2 1201-1 Podkłady betonowe - fundamenty schodów i pochylni 0,5*1,5*0,1+0,7*1,5*0,1+0,7*2*0,1+0,5*2*0,1	1 m3	0,4200
100	KNR 2-02 202-1 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m 0,2*0,5*1,5+0,6*0,4*2+0,4*0,4*1,5*2+0,6*0,4*1,5*2	1 m3	1,8300
110	KNR 2-02 208-3 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 0,2*2*1,17+0,2*2*1,25+0,2*1,5*1,4*3	1 m3	2,2280
120	KNR 2-02 216-2 Płyty stropowe płaskie, gr.15 cm - PODJAZD, SPOCZNIK, SCHODY 1,5*4,1+2*2+1,5*1,7	100 m2	0,1270
130	KNR 2-02 216-5 Dodatek za każdy 1 cm różnicy w gr.płyty [RMS=5] 12,7	100 m2	0,1270
140	KNR 2-02 218-1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 0,15*0,4*1,5*6	1 m3	0,5400

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
150	KNNR 2 104-5 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy powyżej 14-20 mm	1 t	1,4500
	1,45		1,4500
160	KNR 2-02 602-1 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	100 m2	0,0210
	0,2*1,5*3+0,2*2*3		2,1000
170	KNR 2-02 602-2 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	100 m2	0,0210
180	KNR 2-02 603-3 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	100 m2	0,2165
	0,4*0,4*2+0,4*0,6*2+0,2*1,4+0,2*1,32+0,2*1,25*2+0,27*6,1+1,4*1,5*2+1,32*1,5*2+1,25*2*4		21,6510
190	KNR 2-02 603-4 Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa	100 m2	0,2165
200	KNNR 2 604-4 Izolacja z płyt ze szkła piankowego na sucho - dylatacja pochylni i scodów od fundamentów i ścian budynku	100 m2	0,0349
	0,4*0,4*2+0,4*0,6*2+0,2*1,4+0,2*1,32+0,2*1,25*2+0,27*6,1		3,4910
210	KNNR 3 WACETOB 704-3 Wymiana elementów schodów drewnianych - poręczy z drewna miękkiego - analogia listwa dylatacyjna PCV	1 m	7,6000
	1,5+4,1+2		7,6000
220	KSNR 2 902-2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 - PŁYTKI GRESOWE 65X32X2	100 m2	0,1420
	1,5*4,1+2*2+1,5*0,3*6+1,5*0,15*6		14,2000
230	KSNR 2 902-2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 - wykończenie boczne schodów	100 m2	0,0276
	0,95*0,55*2+0,5*1,8*0,95*2		2,7550
240	KSNR 2 1201-1 Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe - KOTWIONE	1 m	16,0000
	4,55*2+3,9+1,5+1,2+0,3		16,0000
250	KSNR 2 1201-2 Pochwyty stalowe na wspornikach - DOLNY POCHWYT PODJAZDU	1 m	8,8700
	4,55+4,32		8,8700
2	REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ		
260	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	1,6110
	3*3,22*0,15+0,9*1,2*0,15		1,6110
270	KNR 4-01 329-5 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie cementowej o gr.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,6720
	1*1,6*0,42		0,6720
280	KNR 4-04 1101-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu samochodem ciężarowym ponad 1 km	1 m3	2,2830
	1,611+0,672		2,2830

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
290	KNR 4-04 1101-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl. 1 km [RMS=6] 2,283	1 m3	2,2830
		2,2830	
300	KNNR 3 WACETOB 702-1 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1*1,6	1 m2	1,6000
		1,6000	
310	KNNR 3 WACETOB 701-1 Wymiana elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych poziomych i pionowych wyjętych ze ścian - analogia nadproże z kątownika 40x40x5	1 m	4,0000
320	KNR 2-15 WACETOB 417-3 Grzejniki aluminiowe typu G-500 do 15 elementów	1 kpl	1,0000
330	KNNR 3 WACETOB 804-2 Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych terakotowych o wym. 10x10 cm luzem, na zaprawie cementowej 0,5*3,22	1 m2	1,6100
		1,6100	
340	KNNR 3 WACETOB 604-1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o powierzchni do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagruntowanych siatkach 3*0,5	1 m2	1,5000
		1,5000	
350	KNR 2-02 WACETOB 902-3 Tynki zwykłe kat.III ościeży o szer.do 15 cm wykonywane ręcznie 1*0,15*2+1,6*0,15*2	100 m2	0,0078
		0,7800	
360	KNR 2-02 506-3 Krawędzie balkonów i loggi - PARAPETY 1,2*0,42*2	100 m2	0,0101
		1,0080	
370	KNR 2-02 WACETOB 1507-6 Malowanie 2-krotne doborowe powierzchni wewnętrznych farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym 1,5	100 m2	0,0150
		1,5000	
3	WYKONANIE OGRÓDKA EDUKACYJNEGO		
380	KNR 4-04 901-4 Rozebranie ogrodzenia drewnianego - ROZEBRANIE OGRODZENIA Z SIATKI 20+6+12+13	1 m	51,0000
		51,0000	
390	KNR 4-04 801-1 Rozebranie konstrukcji balkonów z elementów stalowych w poziomie kondygnacji II - analogia rozebranie daszku w ogródku	1 m2	6,0000
400	KSNR 1 101-4 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 36-45 cm - analogia likwidacja 2 karpin 2	100 szt	0,0200
		2,0000	
410	KNR 2-25 203-1 Wiaty drewniane bez ścian bocznych - budowa 17,22	1 m2	17,2200
		17,2200	
420	KNR 2-02 203-1 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 0,4*0,4*0,8*12	1 m3	1,5360
		1,5360	
430	KNR 4-01 631-1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych: desek, płyt, bali i krawędziaków 5,35*5,35*2*1,4+247*0,14*4+1,1*2,3*2*4+0,14*37	1 m2	243,8830
		243,8830	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
440	KNR 2-02 501-1 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym 1-warstwowo - gont bitumiczny 5,35*5,35*1,4 40,0715	100 m2	0,4007
450	KNR 2-02 1804-12 Ogrodzenie z siatki o wys.2 m na słupkach stal.o rozstawie 2.10 m z rur o średnicy 76 mm 20+6+12+12,8+13 63,8000	100 m	0,6380
460	KNR 2-02 1808-4 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach z siatki w ramach, szer.wrót 3 m i furtki 1 m, bez pasa dolnego z blachy - wys.2.1 m - FURTKA	1 kpl	1,0000
470	KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 4,2*4,2 17,6400	100 m2	0,1764
480	KNNR 6 401-4 Krawężniki betonowe bez ław wystające o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4*4,2 16,8000	100 m	0,1680

----- Koniec wydruku -----