

**PRZEBUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ PRZY ULICY MĄTEWSKIEJ
W INOWROCŁAWIU**

MAŁA ARCHITEKTURA

Poz.	Podstawa	Opis, wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	MAŁA ARCHITEKTURA					118 868,00
1.1.	kalk. własna	Dostawa i montaż barierki systemowej z profili stalowych ocynkowanych, specyfikacja zgodnie z projektem	m	70,50	960,00	67 680,00
1.2.	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z siedziskami na 8 miejsc, ławnka ze stali nierdzewnej, preferowane siedziska wydzielone, możliwość przymocowania do podłoża	szt.	2,00	4 320,00	8 640,00
1.3.	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z siedziskami na 7 miejsc, ławnka ze stali nierdzewnej, preferowane siedziska wydzielone, możliwość przymocowania do podłoża	szt.	3,00	3 780,00	11 340,00
1.4.	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z siedziskami na 4 miejsca, ławnka ze stali nierdzewnej, preferowane siedziska wydzielone, możliwość przymocowania do podłoża	szt.	5,00	2 160,00	10 800,00
4.5.	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z siedziskami na 3 miejsca, ławnka ze stali nierdzewnej, preferowane siedziska wydzielone, możliwość przymocowania do podłoża	szt.	1,00	1 620,00	1 620,00
1.6.	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaków rowerowych (typ "U", długość 100-120cm, wysokość 80 cm, rura o średnicy min. 50mm, stal nierdzewna	szt.	5,00	850,00	4 250,00
1.7.	kalk. własna	Przestawienie istniejącego ogrodzenia, specyfikacja zgodna z projektem	m	6,26	200,00	1 252,00
1.8.	kalk. własna	Wykonanie ogrodzenia ozdobnego o wysokości do 110 cm wraz z podmurówką, specyfikacja zgodnie z projektem	m	25,08	450,00	11 286,00
1.9.	kalk. własna	Ustawienie zewnętrznych koszy na śmieci (stal nierdzewna, konstrukcja wsporcza trwale przymocowana do podłoża, pojemność 25-30l)	szt.	4,00	500,00	2 000,00
					Razem netto:	118 868,00
					Podatek VAT 23%	27 339,64
					Razem brutto:	146 207,64