

tabela frezowania - Kopernika

TABELA FREZOWANIA

Projekt :Przebudowa ulicy Koprenika w Inowrocławiu

PIKIETAŻ	POLE POWIERZCHNI FREZOWANIA [m2]	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚĆ FREZOWANIA [m3]	BILANS [m3]
0+000.00	1.30			0.00
0+015.00	0.19	15.00	11.17	11.17
0+030.00	0.15	15.00	2.49	13.66
0+045.00	0.23	15.00	2.82	16.48
0+060.00	0.23	15.00	3.44	19.92
0+075.00	0.17	15.00	2.98	22.90
0+090.00	0.26	15.00	3.22	26.13
0+103.70	0.00	13.70	1.80	27.92
0+105.00	0.00	1.30	0.00	27.92
0+120.00	0.00	15.00	0.00	27.92
0+136.17	0.00	16.17	0.00	27.92
0+144.99	0.00	8.82	0.00	27.92
				27.92

SUMA : FREZOWANIA [m3] = 27.92

Tabela frezowania

TABELA FREZOWANIA

Projekt : PRZEBUDOWA UL. KRZYWOUSTEGO 4 INAROCKALIV

PIKIETAŻ	POLE POWIERZCHNI FREZOWANIA [m ²]	ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚĆ FREZOWANIA [m ³]	BILANS [m ³]
0+000.00	1.20			
0+015.00	0.20	15.00	10.49	0.00
0+030.00	0.21	15.00	3.05	10.49
0+050.00	0.22	20.00	4.26	13.54
0+060.00	0.20	10.00	2.09	17.80
0+070.00	0.20	10.00	2.00	19.89
0+080.00	0.17	10.00	1.86	21.89
0+090.00	0.18	10.00	1.74	23.75
0+105.00	0.19	15.00	2.74	25.49
0+113.54	0.00	8.54	0.81	28.23
0+125.00	0.00	11.46	0.00	29.03
0+130.55	0.00	5.55	0.00	29.03
0+135.00	0.00	4.45	0.00	29.03
0+145.00	0.00	10.00	0.00	29.03
0+167.76	0.00	22.76	0.00	29.03
SUMA : FREZOWANIA [m ³] =				29.03