

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **Remont instalacji telefonicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35**

Adres : Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35

Remont instalacji telefonicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35

Inwestor : **Urząd Miasta Inowrocławia,**

Adres : ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36

Opracował : Włodzimierz Matuszak

Inwestor :

Wykonawca :

Remont instalacji telefonicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35

Objekt : Remont instalacji telefonicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35

Adres : Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35

Str. 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1		Szafka dystrybucyjna				
1		KNR 015-0109-01-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż szafy dystrybucyjnej 19" - stojącej 42U 800x800	1,000	kpl		
2		KNR 015-0109-08-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - Cokół szafy 800x800	1,000	kpl		
3		KNR 015-0109-09-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - panelu wentylacyjnego 19"/1U	1,000	kpl		
4		KNR 015-0109-12-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - wentylatora w suficie szafy	2,000	kpl		
5		KNR 015-0109-10-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - Blok zasilający 8x2P+Z z wyłącznikiem 19",U	1,000	kpl		
6		KNR 015-0109-15-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej 19" - Panel z wieszakami	9,000	szt		
7		KNR 014-0108-02-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż w przygotowanych stelażach 19": Panel ekranowany 24 port	5,000	szt		
8		KNR 014-0108-02-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż w przygotowanych stelażach 19": Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.31U 48 port	3,000	szt		
9		KNR 014-0110-08-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szaf dystrybucyj.stojących 19" - Patchcord Kat .6 dl. 1m	120,000	kpl		
10		KNR 014-0110-08-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szaf dystrybucyj.stojących 19" - Patchcord Kat .6 dl. 2m	60,000	kpl		
11		KNR 014-0108-03-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż w przygotowanych stelażach 19": Panel krosowy 24xRJ45 kat.6	3,000	szt		
12		KNR 014-0110-02-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż wyposażenia szaf dystrybucyj.stojących 19" - Szyna uziemiająca	1,000	kpl		
2		Instalacja teletechniczna				
13		KNNR 005-1209-05-00 MRRiB Przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegły	64,000	otwór		
14		KNNR 005-0212-01-00 MRRiB Ułożenie przewodu telefonicznego YTKSY 25x2x0,5	350,000	m		
15		KNNR 005-0212-01-00 MRRiB Ułożenie przewodu telefonicznego 2xU/UTP Kat.6	1 520,000	m		
16		KNNR 005-0110-02-10 MRRiB Listwa kablowa LN 20x10	800,000	m		
17		KNNR 005-0301-02-00 MRRiB Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie kołków plastikowych w podłożu: z cegły	62,000	szt		
18		KNR 015-0108-01-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż gniazd abonenckich - natynkowych R&M	62,000	szt		

Remont instalacji telefonicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35
2. Instalacja teletechniczna

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
19		KNR 015-0108-08-00 ATHENASOFT Warszawa Montaż puszki	62,000	szt		

RAZEM :

Inwestor :

Wykonawca :

Remont instalacji telefonicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35
 Obiekt : Remont instalacji telefonicznej w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35
 Adres : Urząd Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35

NAKLADY RMS

Str. 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.	
Robocizna							
1.		999		Robocizna	415,11300	r-g	
					Nakład robocizny :	415,11300	r-g
Materiały							
1.		0653999		Wentylatory	2,00000	kpl	
2.		0705410		Szafa Dystrybucyjna 19" 42U800x800	1,00000	kpl	
3.		0705420		Szyna uziemiająca	1,00000	kpl	
4.		0705430		Panele wentylacyjne	1,00000	kpl	
5.		0705440		Blok zasilający 8x2P+Z z wyłącznikiem 19",U	1,00000	kpl	
6.		0705460		Cokół szafy 800x800	1,00000	kpl	
7.		0705520		Panel z wieszakami	9,00000	szt	
8.		0802999		Patchcord Kat .6 dl. 1m	120,00000	szt	
9.		0802999		Patchcord Kat .6 dl. 2m	60,00000	szt	
10.		7532999		Gniazda teleinformatyczne	62,00000	szt	
11.		7540099		Puszka natynkowa dla 2 modułów	62,00000	szt	
12.		7583099		Listwa kablowa LN 20x10	832,00000	m	
13.		7583199		Osprzęt do listew elektr.prod.kraj.z PVC	544,00000	szt	
14.		7779999		Panel ekranowany24 port	5,00000	szt	
15.		7779999		Panel krosowy 24xRJ45 kat.6	3,00000	szt	
16.		7779999		Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.31U 48 port	3,00000	szt	
17.		7959999		Przewód telefoniczny 2xU/UTPKat.6	1 580,80000	m	
18.		7959999		Przewód telefoniczny YTKSY 25x2x0,5	364,00000	m	
19.		8990499		Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	124,00000	szt	

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---