

Miasto Inowroclaw
ZZP.271.1.11.2016

Inowroclaw, 14.06.2016 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(zamieszczono na stronie internetowej www.bip.inowroclaw.pl w dniu 14.06.2016 r.)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ W DWÓCH BUDYNKACH URZĘDU MIASTA INOWROCLAWIA PRZY UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA NR 36 ORAZ NR 33-35, Numer ogłoszenia: 68711 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016**

Wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek wykonawców:

1. Pytanie: W opisie instalacji CCTV znajduje się informacja, że należy zastosować rejestrator NV-DVR1600-500CD - jest to rejestrator 16 kanałowy a wg opisu ma być zamontowane 19 kamer. Na rysunku Em1 natomiast znajduje się informacja o rejestratorze symbolu **VTDVR 50 32**. Jaki rejestrator należy przyjąć do oferty?
Odp.: W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi dostawa rejestratora i kamer.
2. Pytanie: W załączonych przedmiarach brak jest pozycji dotyczących systemu CCTV. Czy system ten należy ująć w ofercie?
Odp.: W ofercie należy ująć okablowanie dla systemu CCTV.
3. Pytanie: Na rysunku Em1 przedstawiono schemat blokowy systemu CCTV. Na rysunku znajdują się kamery analogowe oraz rejestrator opisany jako cyfrowy. Czy system CCTV ma być wykonany jako cyfrowy czy analogowy?
Odp.: Okablowanie należy dostosować do sygnału cyfrowego. Instalacje zakończyć puszkami.
4. Pytanie: Wskazuję na pewną nieścisłość na planie "03.Et1-schemat okablowania strukturalnego.pdf", a mianowicie jest zaznaczone, że do gniazd odbiorczych mają zostać poprowadzone kable YTKSY 42X2X0.5, YTKSY 25X2X0.5, YTKSY 53X2X0.5, YTKSY 4X2X0.5. Rozumiem że do gniazd odbiorczych powinny zostać poprowadzone kable UTP? Dodatkowo zatem rodzi się pytanie, czy poprawnie są rozpisane: "02.Kosztorys Nakładczy Ratusz PRZEDMIAR.pdf", oraz "03. Kosztorys Ofertowy Ratusz.pdf"? Podobna sytuacja jest w przypadku budynku przy ulicy Roosevelta 33-35, gdzie na planie "03.E1-schemat instalacji okablowania strukturalnego Roosevelta 33-35.pdf" zostało wskazane, że do gniazd odbiorczych mają zostać pociągnięte kable YTKSY25X2X0.5.
Odp.: Kable należy poprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową (w obydwu budynkach). Przedmiary robót są prawidłowe.

5. Pytanie: Na końcu dokumentów "02.Opis techniczny Roosevelta 33-35.docx", oraz "02.Opis techniczny instalacja telefoniczna i okablowanie strukturalne.docx" została powielona tabela z wykazem urządzeń. Czy tabele te wskazują na sumaryczną ilość urządzeń? Czy do jednego i drugiego budynku ma zostać dostarczona identyczna ilość urządzeń?

Odp.: Tabele nie wskazują na sumaryczną liczbę urządzeń. Tabela dotycząca wykazu urządzeń w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33-35 jest zamieszczona prawidłowo, natomiast błędnie zamieszczono tę samą tabelę w części dotyczącej ratusza. Prawidłowa tabela znajduje się w zestawieniu materiałów.

Urszula Borkowska


główny specjalista

w Zespole Zamówień Publicznych