

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont dachu wg RB1 - ETAP 1</b>			
1.1		<b>Remont dachu i kominów od strony zachodniej</b>			
1.1.		<b>Remont dachu</b>			
1					
d.1.	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>		
1.1	<b>1610-02</b>				
		39.5*15	m <sup>2</sup>	592.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>592.500</b>
2	<b>KNR 4-04</b>	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.	<b>0901-06</b>	Krotność = 2			
1.1		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	<b>KNR 4-04</b>	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1.	<b>0901-07</b>	Krotność = 2			
1.1		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0508-02</b>				
1.1		335	m <sup>2</sup>	335.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0430-05</b>				
1.1		335	m <sup>2</sup>	335.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.000</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0108-17</b>				
1.1		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0108-20</b>	Krotność = 7			
1.1		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8		Utylizacja	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>kalk. własna</b>				
1.1		8	m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0535-08</b>				
1.1		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
10	<b>KNR-W 2-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku - podwójna obróbka okapu, kołnierze kominów i ścian, kosze, okna dachowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0515-02</b>				
1.1	<b>+kalk. własna</b>				
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
11	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm - 25% nowych łąt	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0419-04</b>				
1.1	<b>+kalk. własna</b>				
		335	m <sup>2</sup>	335.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.000</b>
12	<b>KNR-W 4-01</b>	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe - montaż desek koszowych	m		
d.1.	<b>0419-05</b>				
1.1	<b>+kalk. własna</b>				
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
13	<b>KNR AT-09</b>	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m wraz z dodatkową warstwą wzdłuż kosza	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0103-02</b>				
1.1		335+18	m <sup>2</sup>	353.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>353.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	<b>KNR 4-01</b> d.1. <b>0627-04</b> 1.1 <b>+kalk. własna</b>	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - łąty i krokwie obwodowo  335*1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  469.000	  <b>469.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>469.000</b>
15	<b>KNR 4-01</b> d.1. <b>0502-02</b> 1.1 <b>+kalk. własna</b>	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę  335	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  335.000	  <b>335.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>335.000</b>
16	<b>KNR 4-01</b> d.1. <b>0501-06</b> 1.1 <b>+kalk. własna</b>	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych (krawędzie dachu oraz główna kalenica)  72	m  m	  72.000	  <b>72.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
17	<b>KNR AT-09</b> d.1. <b>0104-01</b> 1.1 <b>+kalk. własna</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory  72	m  m	  72.000	  <b>72.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
18	<b>KNR 0-15</b> d.1. <b>0526-02</b> 1.1 <b>+kalk. własna</b>	Osadzenie okien w połaci dachowej - na połaci z wymienioną dachówką  4	szt.  szt.	  4.000	  <b>4.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	<b>KNR AT-09</b> d.1. <b>0104-06</b> 1.1 <b>+kalk. własna</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy - przełożenie  38	m  m	  38.000	  <b>38.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
20	<b>KNR AT-09</b> d.1. <b>0104-04</b> 1.1 <b>+kalk. własna</b>	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie - przełożenie  6	szt.  szt.	  6.000	  <b>6.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.1. Remont kominów</b>					
<b>2</b>					
21	<b>KNR 19-01</b> d.1. <b>0706-02</b> 1.2	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - przyjęto 15% powierzchni  62*0.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.300	  <b>9.300</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
22	<b>KNR 19-01</b> d.1. <b>0706-01</b> 1.2	Oczyszczenie spoin  9.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.300	  <b>9.300</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
23	<b>KNR 19-01</b> d.1. <b>0325-03</b> 1.2	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2  9.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.300	  <b>9.300</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
<b>1.1. Wymiana instalacji odgromowej</b>					
<b>3</b>					
24	d.1. <b>kalk. własna</b> 1.3	Wymiana instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym wraz z pomiarami  140	m  m	  140.000	  <b>140.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>