

KOSZTORYS OFERTOWY

wzmocnienie nawierzchni odcinka ulicy Pokojowej z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu

Lp.	PODST.	OPIS	j.m.	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
Roboty drogowe						
1.0		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa ulicy w terenie równinnym	km	0,76		
2.0		Roboty ziemne				
2.1	KNNR 1 0201-02	Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	155,75		
2.2	KNNR 1 0318 -01	Wywiezienie nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m ³	110,00		
3.0		Podbudowy i krawężniki				
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	346,00		
3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m ³	5,90		
3.3	KNR 2-31 0403-06	Ustawienie krawężnika betonowego typ opornik 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	113,50		
3.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	346,00		
3.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	17,00		
3.4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym śr. Grubość warstwy g= 10 cm	m ³	135,00		
3.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - opaska, grubość po zagęszczeniu g= 15 cm	m ²	829,00		
3.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - zjazdy, grubość po zagęszczeniu g= 15 cm	m ²	237,00		
4.0		Nawierzchnie				
4.1	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, żwirowo piaskowych - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	3 923,00		
4.2	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, żwirowo piaskowych - warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	3 923,00		

4.3	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, żwirowo piaskowych - warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m ²	237,00		
RAZEM ROBOTY DROGOWE						
5.0	PRACE ULICA MATEWSKA					
5.1	knr 2-31 0803-03/04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości do 8 cm	m ³	130,00		
5.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy z Utylizacją	m ³	10,40		
5.3	KNR 2-31 0312-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych w-wa ścieralna g= 4 cm	m ²	154,00		
5.4	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych w-wa wiążąca g= 4 cm	m ²	154,00		
5.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,00		
5.6	KNR 2-31 0703-01	Zakup i przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - D-1, A-7, A30	szt.	4,00		
RAZEM PRACE ULICA MATEWSKA						
6.0	INNE					
6.1	kalkulacja własna	Oznakowanie terenu na czas budowy (zgodnie z COR)	kpl.	1,00		
6.2	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi linie P-13, P-7C	m ²	87,00		
6.3	kalkulacja własna	Profilowanie poboczy oraz obsianie trawą	m ²	4 584,00		
6.3	kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna zadania	kpl.	1,00		
RAZEM INNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Inowrocław dnia

OPRACOWAŁ: