

## KOSZTORYS OFERTOWY

wzmocnienie nawierzchni odcinka ulicy Pokojowej z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu

Lp.	PODST.	OPIS	j.m.	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty drogowe</b>						
<b>1.0</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa ulicy w terenie równinnym	km	0,76		
<b>2.0</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
2.1	KNNR 1 0201-02	Wykonanie wykopów z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m <sup>3</sup>	155,75		
2.2	KNNR 1 0318 -01	Wywiezienie nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy z utylizacją	m <sup>3</sup>	110,00		
<b>3.0</b>		<b>Podbudowy i krawężniki</b>				
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	346,00		
3.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m <sup>3</sup>	5,90		
3.3	KNR 2-31 0403-06	Ustawienie krawężnika betonowego typ opornik 12x25x100 cm na ławie betonowej z oporem	m	113,50		
3.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	346,00		
3.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	17,00		
3.4	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym śr. Grubość warstwy g= 10 cm	m <sup>3</sup>	135,00		
3.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - opaska, grubość po zagęszczeniu g= 15 cm	m <sup>2</sup>	829,00		
3.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - zjazdy, grubość po zagęszczeniu g= 15 cm	m <sup>2</sup>	237,00		
3.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - poszerzenia, grubość po zagęszczeniu g= 25 cm	m <sup>2</sup>	98,20		
<b>4.0</b>		<b>Nawierzchnie</b>				
4.1	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, żwirowo piaskowych - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	3 923,00		

4.2	KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, żwirowo piaskowych - warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	3 923,00		
4.3	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych, żwirowo piaskowych - warstwa ścieralna grubość po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	237,00		
<b>RAZEM ROBOTY DROGOWE</b>						
5.0	<b>PRACE ULICA MATEWSKA</b>					
5.1	knr 2-31 0803-03/04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości do 8 cm	m <sup>2</sup>	130,00		
5.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy z Utylizacją	m <sup>3</sup>	10,40		
5.3	KNR 2-31 0312-05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych w-wa ścieralna g= 4 cm	m <sup>2</sup>	154,00		
5.4	KNR 2-31 0312-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych w-wa wiążąca g= 4 cm	m <sup>2</sup>	154,00		
5.5	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,00		
5.6	KNR 2-31 0703-01	Zakup i przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - D-1, A-7, A30	szt.	4,00		
<b>RAZEM PRACE ULICA MATEWSKA</b>						
6.0	<b>INNE</b>					
6.1	kalkulacja własna	Oznakowanie terenu na czas budowy (zgodnie z COR)	kpl.	1,00		
6.2	KNR 2-31 0706-02	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczkowymi linie P-13, P-7C	m <sup>2</sup>	87,00		
6.3	kalkulacja własna	Profilowanie poboczy oraz obsianie trawą	m <sup>2</sup>	4 584,00		
6.3	kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna zadania	kpl.	1,00		
<b>RAZEM INNE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Inowrocław dnia .....

**OPRACOWAŁ:**