

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa parku - Os. Piastowskie w Inowrocławiu  
 Inwestor: Miasto Inowrocław, ul. Roosevelta 33-35, 88-100 Inowrocław

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	7
1	D 01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	
1.1	D 01.01.01 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym: - ogółem 470,0 m	km	0,47	
1.2	D 01.02.02 45112000-5	<b>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	
1.2.1		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej gr. 10cm z darnią z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją:	m <sup>3</sup>	49,15	
1.3	D 01.02.04 45111000-8	<b>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</b> <b>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</b>	*	*	
1.3.1		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1009,10	
1.3.2		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	50,00	
1.3.3		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm	m <sup>2</sup>	203,35	
1.3.4		Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm	mb	802,00	
1.3.5		Rozebranie schodów betonowych	m <sup>3</sup>	0,70	
1.3.6		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją: obrzeża betonowe (802x0,8x0,3 = 19,25 m <sup>3</sup> ), schody betonowe 0,70 m <sup>2</sup> , kruszywo łamane (203,35x0,10=20,34 m <sup>3</sup> ), destrukty bitumiczny (rozbiórka 1009,1x0,04 = 40,36 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	80,65	
1.3.7		Wywiezienie materiału z rozbiórek na składowisko Zamawiającego kostka brukowa bet. 50,0x0,06 = 3,0 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00	
2	D 02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	
2.1	D 02.01.01 45112000-5	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku	m <sup>3</sup>	98,30	
3	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	
3.1	D 04.01.01 45233000-9	<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	491,50	
3.2	D 04.02.01 45233000-9	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	
3.2.1		Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	491,50	
3.3	D 04.06.01 45233000-9	<b>PODBUDOWA BETONOWA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	
3.3.1		Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	491,50	
3.3.2		Wykonanie wyrównania betonem C16/20	m <sup>3</sup>	18,87	
4	D 08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	
4.1	D 08.02.02 45233000-9	<b>CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	
4.1.1		Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1 228,10	
4.2	D 08.03.01 45233000-9	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	
4.2.1		Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm	mb	946,50	
5	D 09.00.00	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	*	*	
5.1	D 09.01.01 45112000-5	<b>HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	
5.1.1		Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	473,75	
6	GG.00.12.01	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b>	*	*	
6.1	GG.00.12.01 45233000-9	<b>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b>	*	*	
6.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,47	