

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
TORUŃSKA 11 docieplenie ściany podłużnej budynku głównego i oficyn od podwórza					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	15*32+6*3+9.5*6.5+10*9.5+7.5*6.5+20	m ²	723.500	
				RAZEM	723.500
2	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa (front)	m ²		
d.1	0925-01	98	m ²	98.000	
				RAZEM	98.000
3	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
d.1	0118-01 + KNR 19-01 0118-02	1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ZABEZPIECZENIE ŚCIAN OD PODWÓRKA			
4	KNR AT-27	Mechaniczne wykucie bruzdy	m		
d.2	0105-01	uwaga pod tablicą.	m	173.000	
		173		RAZEM	173.000
5	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć	m		
d.2		173	m	173.000	
				RAZEM	173.000
6	KNR AT-27	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.2	0101-10	173	m ²	173.000	
				RAZEM	173.000
3		DOCIEPLENIE ścian zewnętrznych od str podwórz - budynek główny (ściana podłużna + OFICYNY			
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.3	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie	m ²	723.500	
		723.500		RAZEM	723.500
8	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 14 cm - system STOP-	m ²		
d.3	2614-02	TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.	m ²	723.500	
		723.500		RAZEM	723.500
9	KNR 0-23	Przyklejenie dodatkowych płyt styropianowych - wyrównanie na cokole	m ²		
d.3	2612-01	27*0.6	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - za-	m		
d.3	2612-09	mocowanie listwy cokołowej	m	34.000	
		32-11+9.5+3.5		RAZEM	34.000
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -	m		
d.3	2612-08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
12	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system	m ²		
d.3	2614-08	STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne	m ²	52.500	
		wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki		RAZEM	52.500
		175*0.3			
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.	m ²		
d.3	1501-05	700.500	m ²	700.500	
				RAZEM	700.500
4		Okna od podwórka bud główny i oficyny			
14	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.4	0354-05	91.6	m ²	91.600	
				RAZEM	91.600
15	KNNR 2	Wymiana okien 18 szt. o pow. 36 m2	m ²		
d.4	1102-02	36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
16	Kalkulacja in-	Wymiana drzwi drewnianych od podwórka (bud. główny + oficyny)	kpl		
d.4	dywidualna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000