

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji - docieplenie ścian od podwórza Włowa 3-5					
1		REMONT ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OD PODWÓRKA - BUDYNEK GŁÓWNY			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1.	1610-01				
1		10.4*11-18-9	m ²	87.400	
				RAZEM	87.400
2	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m		
d.1.	0412-04				
1		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
3	TZKNBK V -	Wykonanie uzupełnień ubytków drewnianych przy okapach	szt.		
d.1.	318				
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek okapu	m ²		
d.1.	0628-03				
1		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR-W 3	Malowanie powierzchni drewnianych	m ²		
d.1.	1011-03				
1		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.	0925-01				
1		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2		Roboty zabezpieczające ścianę			
7	KNR AT-27	Mechaniczne wykucie bruzdy	m		
d.1.	0105-01				
2	uwaga pod tablicą.	1.5*3* 2	m	9.000	
				RAZEM	9.000
8	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć	m		
d.1.	2				
2		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR AT-27	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.1.	0101-10				
2		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
1.3		Termoizolacja ściany			
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2611-01				
3		87.4	m ²	87.400	
				RAZEM	87.400
11	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1.	2614-02				
3		87.4	m ²	87.400	
				RAZEM	87.400
12	KNR 0-23	Przyklejenie dodatkowych płyt styropianowych - wyrównanie na cokole	m ²		
d.1.	2612-01				
3		7*0.6	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1.	2612-09				
3		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2612-08				
3		64	m	64.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	64.000
15	KNR 0-23 d.1. 2614-08 3	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 54*0.3	m ² m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
16	KNR 9-24 d.1. 0101-09 3	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
17	ZKNR C-2 d.1. 0118-03 3	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 2-02 d.1. 1501-05 3	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewn.	m ² m ²	103.600	
				RAZEM	103.600
1.4		Wymiana okien			
19	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 2 d.1. 1102-02 4	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno,dwu i trójdzielnych o powierzchni 1,0-2,0 m2	m ² m ²	12.200	
				RAZEM	12.200
2		REMONT ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ OD PODWÓRKA - BUD. OFICYNY			
2.1		Roboty przygotowawcze			
21	KNR 2-02 d.2. 1610-01 1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ² m ²	92.400	
				RAZEM	92.400
22	KNR 2-02 d.2. 0925-01 1	Oslony okien folia polietylenowa	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
23	KNR 13-23 d.2. 0106-07 1	Rozbiórka rur spustowych	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
24	KNR 4-01 d.2. 0412-04 1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
25	TZKNBK V - d.2. 318 1	Wykonanie uzupełnień ubytków drewnianych przy okapach	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 d.2. 0628-03 1	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek okapu	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNNR-W 3 d.2. 1011-03 1	Malowanie powierzchni drewnianych	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
2.2		Roboty zabezpieczające ściany			
28	KNR AT-27 d.2. 0105-01 2 uwaga pod tablicą.	Mechaniczne wykucie bruzdy	m m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
29	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć	m		
d.2.		15	m	15.000	
2				RAZEM	15.000
30	KNR AT-27	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m ²		
d.2.	0101-10	15	m ²	15.000	
2				RAZEM	15.000
				RAZEM	15.000
2.3		Termoizolacja ściany			
31	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2.	2611-01	8.4*11-12.5	m ²	79.900	
3				RAZEM	79.900
32	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2.	2614-02	79.9	m ²	79.900	
3				RAZEM	79.900
33	KNR 0-23	Przyklejenie dodatkowych płyt styropianowych - wyrównanie na cokole	m ²		
d.2.	2612-01	7.4*0.6	m ²	4.440	
3				RAZEM	4.440
34	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2.	2612-09	7.4	m	7.400	
3				RAZEM	7.400
35	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08	30+11+3.5	m	44.500	
3				RAZEM	44.500
36	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2.	2614-08	30*0.3	m ²	9.000	
3				RAZEM	9.000
37	NNRNKB	Parapety od podwórka	m ²		
d.2.	202 0541-02	7*1.2*0.5	m ²	4.200	
3				RAZEM	4.200
38	NNRNKB	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.2.	202 0519-04	15	m	15.000	
3				RAZEM	15.000
39	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
d.2.	0101-09	8	m ²	8.000	
3				RAZEM	8.000
40	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²		
d.2.	0118-03	8	m ²	8.000	
3				RAZEM	8.000
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewn.	m ²		
d.2.	1501-05	79.9+9-8	m ²	80.900	
3				RAZEM	80.900
				RAZEM	80.900
2.4		Wymiana okien			
42	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04	6	szt.	6.000	
4				RAZEM	6.000
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNNR 2 d.2. 1102-02 4	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, jedno, dwu i trójdziałnych o powierzchni 1,0-2,0 m ² szt. 3 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
3		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POD TERMOIZOLACJĘ			
44	KNR 2-02 d.3 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne- ściana od podwórka bud nr 5 (12.5+2)*3	m ² m ²	 43.500	 43.500
				RAZEM	43.500
45	KNR 2-02 d.3 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne- ŚCIANA OD PODWÓRKA (12.5+2)*3	m ² m ²	 43.500	 43.500
				RAZEM	43.500
46	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1.5*4+2.7+1+2	m ² m ²	 11.700	 11.700
				RAZEM	11.700
47	KNR 13-23 d.3 0106-07	Rozbiórka rur spustowych 7	m m	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
48	KNNR 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z cem.-wapiennej na ścianach - ściana frontowa w całości - ściana szczytowa w całości - ściana od podwórka - tylko odpadające 12.5*3.3-11.7+24+9+20	m ² m ²	 82.550	 82.550
				RAZEM	82.550
49	KNR 4-01 d.3 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z z cegły - na ścianie od podwórka 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
50	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi frontowych 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
51	kalk. indyw. d.3	Wymiana drzwi wejściowych 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
52	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 102.3	m ² m ²	 102.300	 102.300
				RAZEM	102.300
4		DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
53	KNR 0-23 d.4 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 43.500	m ² m ²	 43.500	 43.500
				RAZEM	43.500
54	KNR 0-23 d.4 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 15	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
55	KNR 0-23 d.4 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
56	KNR 0-23 d.4 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 27.2*0.3	m ² m ²	 8.160	 8.160
				RAZEM	8.160
57	KNR 9-24 d.4 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, 43.500	m ² m ²	 43.500	 43.500
				RAZEM	43.500
58	KNR 2-02 d.4 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn. 43.500	m ² m ²	 43.500	 43.500
				RAZEM	43.500
59	NNRNKB d.4 202 0541-02	Montaż nowych parapetów 4 szt. po 1,2 m +2 szt. po 0,6 m 4*0.7*1.2+2*0.7*0.6	m ² m ²	 4.200	 4.200
				RAZEM	4.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	NNRNKB	(z.1) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg-	m		
d.4	202 0519-04	łych o śr. 15 cm z odzysku	m	7.000	
		7			
				RAZEM	7.000