

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WAŁOWA 30 REMONT ELEWACJI OD PODWÓRZA</b>					
1		<b>REMONT ŚCIAN OD PODWÓRKA ORAZ ŚCIANA SZCZYTOWA POŁUDNIOWA</b>			
1.1		<b>REMONT COKOŁU DO WYS. 1 m</b>			
1.1.1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 3 d.1. 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach w pasie cokołu wys. 60 cm	m <sup>2</sup>		
1.1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR BC-02 d.1. 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa	m <sup>2</sup>		
1.1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 19-01 d.1. 0643-05	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym	m <sup>2</sup>		
1.1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR BC-02 d.1. 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne dwukrotne malowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
1.1		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR BC-02 d.1. 0302-04	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy cementowo-polimerowej BUDOSZCZEL-H 810 ; grubość warstwy 5,00 mm	m <sup>2</sup>		
1.1		Krotność = 2.5 1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.1.2		<b>ZABEZPIECZENIE ŚCIAN OD PODWÓRKA</b>			
6	KNR AT-27 d.1. 0105-01	Mechaniczne wykucie bruzdy	m		
1.2		73	m	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
7	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć	m		
d.1. 1.2		73	m	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
8	KNR AT-27 d.1. 0101-10	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m <sup>2</sup>		
1.2		73	m <sup>2</sup>	73.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.000</b>
1.1.3		<b>Roboty remontowo- dociepleniowe</b>			
9	KNR 0-23 d.1. 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
1.3		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 0-23 d.1. 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. styropianu 12 cm	m <sup>2</sup>		
1.3		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 9-24 d.1. 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m <sup>2</sup>		
1.3		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	ZKNR C-2 d.1. 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm	m <sup>2</sup>		
1.3		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 2-02 d.1. 0219-0102	Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20)	m <sup>3</sup>		
1.3		1,5*0,6*0,3*0,5	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
1.2		<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNNR 2 d.1. 1102-02 2	Wymiana okien OD PODWÓRKA na klatce i w mieszkaniu - szt. 3  1.8*1.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	  3.600
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
15	kalk. ind. d.1. 2	Wymiana drzwi stalowych na drewniane  1	szt  szt	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>ROZBIÓRKA OPIERZEŃ MUROWÓW ATTYKOWYCH I RURY SPUSTOWEJ</b>			
16	KNR 4-01 d.1. 0535-05 3	Rozebranie rur spustowych nadających się do użytku  9	m  m	  9.000	  9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
17	KNR 4-01 d.1. 0535-08 3	Rozebranie obróbek blacharskich  13*0.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.100	  9.100
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
<b>1.4</b>		<b>REMONT POWIERZCHNI ŚCIAN ( nad cokołem)</b>			
<b>1.4.</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
<b>1</b>					
18	KNR 2-02 d.1. 1610-02 4.1	Rusztowania ramowe przyścienne  (2+3)*10+8*4+3.6*6.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.760	  105.760
				<b>RAZEM</b>	<b>105.760</b>
19	KNNR 3 d.1. 0601-01 4.1	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach  23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.000	  23.000
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
20	KNR 2-02 d.1. 0925-01 4.1	Oslony okien folia polietylenowa  1*4*1.9+2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.600	  9.600
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
21	KNR 0-23 d.1. 2611-01 4.1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  105.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105.760	  105.760
				<b>RAZEM</b>	<b>105.760</b>
22	TZKNC N-K/ d.1. VI 1/3-c 4.1	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi  105.76	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  105.760	  105.760
				<b>RAZEM</b>	<b>105.760</b>
<b>1.4.</b>		<b>Termoizolacja ściany</b>			
<b>2</b>					
23	KNR 0-23 d.1. 2614-02 4.2	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 105.76-9.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.160	  96.160
				<b>RAZEM</b>	<b>96.160</b>
24	KNR 0-23 d.1. 2612-09 4.2	Zamocowanie listwy cokołowej  5	m  m	  5.000	  5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNR 0-23 d.1. 2612-08 4.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  44.2	m  m	  44.200	  44.200
				<b>RAZEM</b>	<b>44.200</b>
26	KNR 0-23 d.1. 2614-08 4.2	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 24.2*0.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.470	  8.470
				<b>RAZEM</b>	<b>8.470</b>
27	KNR 9-24 d.1. 0101-09 4.2	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, ( przed uzupełnieniem tynku, przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem  104.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  104.630	  104.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>104.630</b>
28	KNR 2-02 d.1. 1501-05 4.2	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.  104.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  104.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.630</b>
<b>1.4.</b>	<b>3</b>	<b>Roboty blacharskie</b>			
29	NNRNKB d.1. 202 0541-02 4.3	Montaż nowych parapetów 4 szt. po 0,7 m  4*0.7*1.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
30	KNR 2-02 d.1. 0506-02 4.3	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - podrynnowy  19.5*0.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.800</b>
31	NNRNKB d.1. 202 0519-04 4.3	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm z odzysku  9	m  m	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty remontowe klatki schodowej</b>			
32	KNNR 3 d.2. 0601-01 1	Odbicie wszystkich tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach  (5.4+1.8)*10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
33	KNR 4-01 d.2. 0701-10 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m <sup>2</sup>  46.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.350</b>
34	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią  60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
35	NNRNKB d.2. 202 2029-04 1	(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu( na suficie i na spodnich stronach biegów schodowych (1.8*5.4*3+1.44*2.74)*1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  46.348	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.348</b>
36	NNRNKB d.2. 202 2027-01 1	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym  144	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  144.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.000</b>
37	KNR-W 2-02 d.2. 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem  144+46.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  190.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.350</b>
38	kalk. indywidualna d.2. 1	Renowacja schodów, naprawa , szlifowanie , malowanie naprawa spoczników , podestów, tralek i stopnic  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>