

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Prez.G.Narutowicza 6 - ściana frontowa i szczytowa zachodnia					
1		ŚCIANA OD ULICY - FRONTOWA			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1. 1610-01					
1		175	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
2	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1. 0925-01					
1		48.5	m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
3	KNNR 3	Odbicie luźnych tynków z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach	m ²		
d.1. 0601-01					
1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach w pasie cokołu	m ²		
d.1. 0601-01					
1		27.22	m ²	27.220	
				RAZEM	27.220
5	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ścierne ściany- powierzchnie płaskie	m ²		
d.1. 0737-01					
1		141.21	m ²	141.210	
				RAZEM	141.210
6	TZKNC N-K/	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - marmur i podobne	dm ²		
d.1. VI 1/2-c					
1		93.87+47.34	dm ²	141.210	
				RAZEM	141.210
7	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
d.1. 0118-01 +					
1 KNR 19-01					
0118-02		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
8		Oplata za wysypisko	m ²		
d.1. 1					
1		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
1.2		Rozbiórka obróbek blacharskich			
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - attyka	m ²		
d.1. 0535-08					
2		18.15*0.6	m ²	10.890	
				RAZEM	10.890
1.3		Wymiana stolarki okiennej na pcv			
10	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z parapetami wewn. 11 szt.	m ²		
d.1. 0930-10					
3		5*1.1*2+4*1.2*0.7	m ²	14.360	
				RAZEM	14.360
11	kalk. ind.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	szt		
d.1. 3					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. ind.	Wymiana wrót drewnianych o wym. 2,3 x 2,9 [m]	szt		
d.1. 3					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Remont cokołu			
13	KNR 9-24	Uzupełnienie skutego tynku	m ²		
d.1. 0102-03					
4		27.22	m ²	27.220	
				RAZEM	27.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 4	KNR BC-02 0302-04	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy cementowo-polimerowej BUDOSZCZEL-H 810 ; grubość warstwy 5,00 mm - izolacja na cokole do wys.0,6 m Krotność = 2.5 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
15 d.1. 4	KNR BC-02 0127-01	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podłożu budowlanych przy renowacji starego budownictwa - poziom cokołu +0, 6 m 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
16 d.1. 4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 3.9	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
17 d.1. 4	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. styropianu 10 cm 8.29	m ² m ²	 8.290	
				RAZEM	8.290
18 d.1. 4	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 8.29	m ² m ²	 8.290	
				RAZEM	8.290
19 d.1. 4	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm 8.29	m ² m ²	 8.290	
				RAZEM	8.290
20 d.1. 4	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm 14.15	m ² m ²	 14.150	
				RAZEM	14.150
1.5		Naprawa powierzchni fasady (od okapu do cokołu)			
1.5.		Remont attyki i okapu			
1					
21 d.1. 5.1	Kalk. indywidualna	Konserwacja okapu z drewna - uzupełnienie ubytków, szlifowanie, odgrzybianie oraz wykonanie powłok drewnochronnych 15.36	m ² m ²	 15.360	
				RAZEM	15.360
22 d.1. 5.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej na okapie i na murku attykowym 10.24+12.1	m ² m ²	 22.340	
				RAZEM	22.340
1.5.		Naprawa nadproży metodą " festmur" szt. 12			
2					
23 d.1. 5.2	KNR AT-27 0105-01	Mechaniczne wykucie bruzdy 12*4.5	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
24 d.1. 5.2	kalk.	Wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć 54	m m	 54.000	
				RAZEM	54.000
25 d.1. 5.2	KNR AT-27 0101-10	Naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
26 d.1. 5.2	KNNR 3 0604-02	Zaprawienie bruzd z zainstalowanymi ściągami 54	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
1.5.		Restauracja elewacji ściany			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 5.3	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		13.8	m	13.800	
				RAZEM	13.800
28 d.1. 5.3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		118.21	m ²	118.210	
				RAZEM	118.210
29 d.1. 5.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		119.5	m	119.500	
				RAZEM	119.500
30 d.1. 5.3	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		33.21	m ²	33.210	
				RAZEM	33.210
31 d.1. 5.3	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.	m ²		
		132.9	m ²	132.900	
				RAZEM	132.900
32 d.1. 5.3	kalkulacja indywidualna	Naklejenie gzymsów podparapetowych ze styropianu pod oknami I i II piętra - z zachowaniem geometri i profilowań historycznych	m		
		36.3	m	36.300	
				RAZEM	36.300
33 d.1. 5.3	kalkulacja indywidualna	Naklejenie styropianowych gzymsów naczółków prostokątnych nad oknami I piętra - z zachowaniem geometri i profilowań historycznych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
34 d.1. 5.3	kalk. indyw.	Naklejenie obramowań przy oknach - z zachowaniem geometri i profilowań historycznych	m		
		105.9	m	105.900	
				RAZEM	105.900
35 d.1. 5.3	Kalkulacja indywidualna	Naklejenie styropianowego gzymsu podparapetowego (przy oknach parteru) - nad cokół	m		
		14.65	m	14.650	
				RAZEM	14.650
36 d.1. 5.3	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem)	m ²		
		141.21	m ²	141.210	
				RAZEM	141.210
37 d.1. 5.3	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.	m ²		
		141.28	m ²	141.280	
				RAZEM	141.280
1.5. 4		Roboty blacharskie			
38 d.1. 5.4	NNRNKB 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm	m		
		18.2	m	18.200	
				RAZEM	18.200
39 d.1. 5.4	NNRNKB 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
40 d.1. 5.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej przyrównowe	m ²		
		18.15*0.35	m ²	6.353	
				RAZEM	6.353
41 d.1. 5.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej nad gzymsami naczółków nad oknami I piętra	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7*1.2*0.4	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
42	NNRNKB	Wykonanie obróbek blacharskich na gzymsach podparapetowych pad oknami	m ²		
d.1.	202 0541-02	II i I piętra łącznie z parapetami			
5.4		18.15*0.4*2	m ²	14.520	
				RAZEM	14.520
43	NNRNKB	Wykonanie obróbek blacharskich na gzymsie podparapetowym okien parteru (	m ²		
d.1.	202 0541-02	nad cokołem)			
5.4		6.66	m ²	6.660	
				RAZEM	6.660
2		ŚCIANA SZCZYTOWA ZACHODNIA			
2.1		Remont cokołu			
44	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach w pasie	m ²		
d.2.	0601-01	cokołu do wysokości 1,2 m od gruntu			
1		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
45	KNR BC-02	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL	m ²		
d.2.	0127-01	podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa			
1		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
46	Kalk. produ-	Wykonanie izolacji poziomej w technologii PRINZ	m ²		
d.2.	centa				
1		12.5*0.4	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 19-01	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym	m ²		
d.2.	0643-05				
1		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
48	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej, zaprawy cementowo-polimerowej	m ²		
d.2.	0302-04	BUDOSZCZEL-H 810 ; grubość warstwy 5,00 mm w pasie cokołu tj. od opaski			
1		do + 60 cm			
		Krotność = 2.5			
		0.6*12.8	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
49	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.2.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
1		0.6*12.8	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
50	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kle-	m ²		
d.2.	2614-02	jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-			
1		szanki gr. styropianu 10 cm			
		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
51	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
d.2.	0101-09				
1		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
52	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym	m ²		
d.2.	0118-03	podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki			
1		kwarcowe 1,4-2,0 mm			
		7.65	m ²	7.650	
				RAZEM	7.650
53	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta pod opaskę	m ²		
d.2.	0101-05				
1		10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
54	KNR 4-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 80 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie	m ²		
d.2.	0213-01	grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku			
1		12.8*0.8	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
55	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
d.2.	0118-01 +				
1	KNR 19-01				
	0118-02	2.5	m ³	2.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.500
56		Oplata za wysypisko	m ²		
d.2.		2.5	m ²	2.500	
1				RAZEM	2.500
2.2		Wymiana stolarki okiennej na pcv			
57	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na poddaszu na okna uchylne jednodzielne z	m ²		
d.2.	0929-03	PCV o pow. do 1.0 m2 szt.1			
2		0.5*2	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.2.	0930-10	dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z parapetami wewn. i drzwi balkonowe			
2		1.1*2+1.1*2.5	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
2.3		Remont powierzchni ściany ponad cokołem			
2.3.		Roboty przygotowawcze			
1					
59	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
d.2.	1610-02				
3.1		125.2	m ²	125.200	
				RAZEM	125.200
60	KNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianie powyżej	m ²		
d.2.	0601-01				
3.1		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
61	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.2.	0925-01				
3.1		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
62	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.2.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie - ponad cokołem			
3.1		124	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
63	TZKNC N-K/	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi	dm ²		
d.2.	VI 1/3-c				
3.1		124	dm ²	124.000	
				RAZEM	124.000
2.3.		Termoizolacja ściany			
2					
64	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2.	2612-09				
3.2		12.8	m	12.800	
				RAZEM	12.800
65	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kle-	m ²		
d.2.	2614-02	jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-			
3.2		szanki gr. 14 cm	m ²	47.500	
		3.8*12.5		RAZEM	47.500
66	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kle-	m ²		
d.2.	2614-02	jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-			
3.2		szanki styropian gr. 8 cm	m ²	40.000	
		3.2*12.5		RAZEM	40.000
67	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-	m		
d.2.	2612-08	pukłych kątownikiem metalowym			
3.2		20.25	m	20.250	
				RAZEM	20.250
68	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uży-	m ²		
d.2.	2614-08	ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z			
3.2		got. suchej mieszanki	m ²	5.700	
		19*0.3		RAZEM	5.700
69	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed uzupełnieniem tynku,	m ²		
d.2.	0101-09	przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem			
3.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		126.85	m ²	126.850	
				RAZEM	126.850
70	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.	m ²		
d.2.	1501-05				
3.2		126.85	m ²	126.850	
				RAZEM	126.850
2.3.		Roboty blacharskie			
3					
71	NNRNKB	Montaż nowych parapetów	szt		
d.2.	202 0541-				
3.3	02+ kalk. in- dyw.	1.2	szt	1.200	
				RAZEM	1.200
72	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - opierzenie	m ²		
d.2.	0506-02	murków ogniowych			
3.3		13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
3		Schody			
73	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-	m ³		
d.3	0301-02	mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³	0.324	
		0.9*0.3*1.2			
				RAZEM	0.324
74	KNR 2-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyładow-	m ³		
d.3	0303-02	czymi na odległość do 0.5 km (kat.gr.III)			
		Krotność = 4	m ³	0.324	
		0.3*1.2*0.9			
				RAZEM	0.324
75	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne	m ³		
d.3	0201-01	układanie betonu	m ³	0.324	
		0.3*1.2*0.9			
				RAZEM	0.324
76	KNR 2-02	Stopnie betonowe ręczne układanie betonu	m ³		
d.3	0218-01	0.32*0.3	m ³	0.096	
				RAZEM	0.096
77	KNR 2-02	Płyta betonowa	m ³		
d.3	0205-01	1.2*0.1*1.2	m ³	0.144	
				RAZEM	0.144
78	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-	t		
d.3	0290-02	browane o śr. 8-14 mm	t	0.050	
		0.05			
				RAZEM	0.050