

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Remont ulicy Kilińskiego w Inowrocławiu

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym A-B = 330,0m	km	0,33
1.2	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
1.2.1		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darnią z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ³	16,50
1.3	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
1.3.1		Rozbiórka nawierzchni bitumicznej, gr. 5 cm - istniejące chodniki - 61,50	m ²	61,50
1.3.2		Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 - istniejące - 65,50	m	65,50
1.3.3		Rozebranie oporników betonowych 8x30 - istniejące - 22,20	m	22,20
1.3.4		Rozebranie ławy betonowej pod krawężnikami	m ³	3,28
1.3.5		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją - istniejąca naw. Bitumiczna - 61,5x0,05 = 3,08 - ława betonowa = 3,28 - obrzeże - 0,08*0,3*22,20 = 0,53 - destrukcja bitumiczna z frezowania -2900*0,02=58,0	m ³	64,89
1.3.6		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko w bliskości robót - do ponownego wbudowania w ramach inwestycji Rozbiórka krawężników betonowych istniejące0,15x0,3x65,50=2,72	m ³	2,72
1.4	D 01.03.04 45111000-8	REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
1.4.1		Regulacja włączów kanałowych z wymiana pierścieni odciążających i płyt nastudziennych	szt	7,00
1.4.2		Regulacja zaworów wodociągowych	szt	14,00
1.4.3		Regulacja zaworów gazowych	szt	6,00
1.4.4		Regulacja istniejących wpustów deszczowych	szt	8,00
2	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
2.1	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
2.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m ²	2 900,00
2.1.2		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	2 900,00

3	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
3.1	D 05.03.05 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.1.1		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścieralna) gr.4 cm - istniejąca jezdnia	m ²	2 900,00
3.2	D 05.03.11 45233000-9	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.2.1		Wykonanie frezowania korygującego nawierzchni asfaltowych na zimno gr. zm. (do 3 cm - śr. 2 cm) - istniejąca jezdnia = 2900,00	m ²	2 900,00
3.3	D 05.03.23 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.3.1		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 6 cm szara na podsypce cem.-piaskowej (nowa) chodniki - 61,50	m ²	61,50
3.4	D 05.03.26 45233000-9	UŁOŻENIE GEOSIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANO - WĘGLOWYCH <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
3.4.1		Ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklano - węglowych	m ²	2 900,00
4	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
4.1	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
4.1.1		Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1,00
5	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
5.1	D 08.01.01 45233000-9	KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
5.1.1		Ustawienie krawężników kamiennych 15x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	65,50
5.2	D 08.03.01 45233000-9	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
5.2.1		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m	21,65
6	D 09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	*	*
6.1	D 09.01.01 45112000-5	HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</u>	*	*
6.1.1		Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm	m ²	165,00
7	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
7.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</u>	*	*
7.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,33