

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont jezdni ulicy Chemicznej w Inowrocławiu

L.p.	Wyszczególnienie robót	J.m.	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Wartość robót
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	66,0		
2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na skład wykonawcy.	m ³	3,00		
3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem.	m ³	4,00		
4	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	61,00		
5	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m	5,00		
6	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na skład wykonawcy.	m ²	731,00		
7	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.	t	2,950		
8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych – warstwa ścieralna asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4,0 cm.	m ²	731,00		
9	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		
10	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych.	szt.	3		
11	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych.	szt.	7		

Razem pozycji: 11 (jedenaście).