

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cegielna 9 - Remont elewacji					
1		ŚCIANA - FRONTOWA			
1.1		Remont cokołu			
1	KNR BC-02	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL	m ²		
d.1.	0127-01	podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa do wys. 1,0 m od			
1		poziomu ulicy	m ²	5.160	
		5.16*1			
				RAZEM	5.160
2	KNR 19-01	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym	m ²		
d.1.	0643-05				
1		5.16	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.1.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
1		5.16	m ²	5.160	
				RAZEM	5.160
4	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kle-	m ²		
d.1.	2614-02	jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-			
1		szanki gr. styropianu 10 cm	m ²	3.096	
		5.16*0.6			
				RAZEM	3.096
5	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła	m ²		
d.1.	0101-09				
1		3.096	m ²	3.096	
				RAZEM	3.096
6	ZKNR C-2	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym	m ²		
d.1.	0118-03	podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki			
1		kwarcowe 1,4-2,0 mm	m ²	3.096	
		3.096			
				RAZEM	3.096
7	KNR-W 2-02	Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20)	m ³		
d.1.	0219-0102				
1		0.36	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
1.2		Roboty przygotowawcze - do termoizolacji powyżej cokołu			
8	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1.	1610-01				
2		7.38*8.4	m ²	61.992	
				RAZEM	61.992
9	KNR 4-04	Rozebranie muru - pozostałości po rozbiórce sąsiedniego budynku o wyso-	m ³		
d.1.	0102-02	kości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej			
2		8.4*0.41*1.2	m ³	4.133	
				RAZEM	4.133
10	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1.	0925-01				
2		0.95*1.5*4+0.6*1+2.75*1.22	m ²	9.655	
				RAZEM	9.655
11	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ściernie ściany- powierzchnie płaskie	m ²		
d.1.	0737-01				
2		7.38*8.4-6.3-2.75*1.22-5.16*0.6	m ²	49.241	
				RAZEM	49.241
12	TZKNC N-K/	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń -	dm ²		
d.1.	VI 1/2-c	kamień nieporowaty - marmur i podobne			
2		49.24+0.12*(3.9*4+6.72+2.5)	dm ²	52.218	
				RAZEM	52.218
13	KNR 19-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
d.1.	0118-01 +				
2	KNR 19-01				
	0118-02	4.133+0.8	m ³	4.933	
				RAZEM	4.933
14		Opłata za wysypisko	m ²		
d.1.					
2		4.133+0.8	m ²	4.933	
				RAZEM	4.933

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.3		Wymiana stolarki okiennej na pcv			
15	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1.	0930-10	dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z parapetami wewn. 1 szt.			
3		0.95*1.5	m ²	1.425	
				RAZEM	1.425
16	kalk. ind.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	szt		
d.1.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Termoizolacja ściany			
17	Kalk. indyw.	Uzupełnienie styropianem blend (zamurwane okna) do wyrównania płasz-	m ²		
d.1.		czyzny sciany			
4		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw kle-	m ²		
d.1.	2614-02	jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-			
4		szanki	m ²	49.240	
		49.24		RAZEM	49.240
19	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1.	2612-09				
4		5.16	m	5.160	
				RAZEM	5.160
20	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-	m		
d.1.	2612-08	pukłych kątownikiem metalowym			
4		3.95*4+8.4+6.75+2.5	m	33.450	
				RAZEM	33.450
21	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uży-	m ²		
d.1.	2614-08	ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z			
4		got. suchej mieszanki	m ²	7.506	
		3.95*0.3*4+6.72*0.3+2.5*0.3		RAZEM	7.506
22	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed uzupełnieniem tynku,	m ²		
d.1.	0101-09	przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem			
4		49.24	m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
23	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą silikonową tynków gładkich zewn.	m ²		
d.1.	1501-05				
4		49.24	m ²	49.240	
				RAZEM	49.240
1.5		Roboty blacharskie			
24	NNRNKB	Montaż nowych parapetów zewnętrznych - wszystkie okna	m ²		
d.1.	202 0541-02				
5		4*1.1+0.6	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej nad	m ²		
d.1.	0506-02	gzymsem - scianka attykowa			
5		7.38*0.8	m ²	5.904	
				RAZEM	5.904
2		ŚCIANA PÓŁNOCNA			
2.1		Remont cokołu			
26	KNR BC-02	Ręczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL	m ²		
d.2.	0127-01	podłożu budowlanych przy renowacji starego budownictwa do wys. 1,0 m od			
1		poziomu ulicy	m ²	25.340	
		25.34*1		RAZEM	25.340
27	KNR 19-01	Neutralizacja preparatem przeciwsolnym	m ²		
d.2.	0643-05				
1		25.34	m ²	25.340	
				RAZEM	25.340
28	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-	m ²		
d.2.	2611-01	czenie mechaniczne i zmycie			
1		25.34*0.6	m ²	15.204	
				RAZEM	15.204

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2. 1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki gr. styropianu 10 cm 25.34*0.6	m ² m ²	 15.204	 15.204
				RAZEM	15.204
30 d.2. 1	KNR 9-24 0101-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła 15.204	m ² m ²	 15.204	 15.204
				RAZEM	15.204
31 d.2. 1	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm 15.204	m ² m ²	 15.204	 15.204
				RAZEM	15.204
32 d.2. 1	KNR-W 2-02 0219-0102	Schody betonowe zewnętrzne - ręczne układanie betonu (beton zwykły B-20) 0.36	m ³ m ³	 0.360	 0.360
				RAZEM	0.360
33 d.2. 1	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 80 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 10.14*0.8	m ² m ²	 8.112	 8.112
				RAZEM	8.112
2.2	Roboty przygotowawcze - do termoizolacji powyżej cokołu				
34 d.2. 2	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wys.do 10 m 25.34*6.9	m ² m ²	 174.846	 174.846
				RAZEM	174.846
35 d.2. 2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 0.95*1.5*6+1.05*1.06+2.5*1.2	m ² m ²	 12.663	 12.663
				RAZEM	12.663
36 d.2. 2	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne ściany- powierzchnie płaskie 174.85-12.66	m ² m ²	 162.190	 162.190
				RAZEM	162.190
37 d.2. 2	TZKNC N-K/ VI 1/2-c	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń 174.85-12.66+0.12*(3.9*6+3.16)	dm ² dm ²	 165.377	 165.377
				RAZEM	165.377
38 d.2. 2	KNR 19-01 0118-01 + KNR 19-01 0118-02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II 0.4	m ³ m ³	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
39 d.2. 2		Opłata za wysypisko 0.4	m ² m ²	 0.400	 0.400
				RAZEM	0.400
2.3	Rozbiórka rynien, rur i opierzeń oraz parapetów				
40 d.2. 3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - podrynnowych 25.34*0.3	m ² m ²	 7.602	 7.602
				RAZEM	7.602
41 d.2. 3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien 25.34	m m	 25.340	 25.340
				RAZEM	25.340
42 d.2. 3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych 9	m m	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
2.4	Remont okapu				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - z okapu	m ²		
d.2.	0535-08				
4		25.34*0.6	m ²	15.204	
				RAZEM	15.204
44	Kalk. indywidualna	Konserwacja okapu z drewna - uzupełnienie ubytków, szlifowanie, odgrzybianie oraz wykonanie powłok drewnochronnych	m ²		
d.2.					
4		25.34	m ²	25.340	
				RAZEM	25.340
45	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej na okapie i na murku attykowym	m ²		
d.2.	0506-02				
4		25.34*0.4	m ²	10.136	
				RAZEM	10.136
2.5		Wymiana stolarki okiennej na pcv			
46	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z parapetami wewn. 1 szt.	m ²		
d.2.	0930-10				
5		0.95*1.5*4	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
47	kalk. ind.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	szt		
d.2.					
5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.6		Termoizolacja ściany			
48	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2.	2614-02				
6		174.85-12.66-15.2	m ²	146.990	
				RAZEM	146.990
49	KNR 0-23	Zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2.	2612-09				
6		25.34	m	25.340	
				RAZEM	25.340
50	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wykupłych kątownikiem metalowym	m		
d.2.	2612-08				
6		3.95*6+6.2+1.05*1.06+8.4	m	39.413	
				RAZEM	39.413
51	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2.	2614-08				
6		39.41*0.3	m ²	11.823	
				RAZEM	11.823
52	KNR 9-24	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, (przed uzupełnieniem tynku, przed wykonaniem gładzi i przed malowaniem	m ²		
d.2.	0101-09				
6		158.81	m ²	158.810	
				RAZEM	158.810
53	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.	m ²		
d.2.	1501-05				
6		158.81	m ²	158.810	
				RAZEM	158.810
2.7		Roboty blacharskie			
54	NNRNKB	Montaż nowych parapetów zewnętrznych - wszystkie okna	m ²		
d.2.	202 0541-02				
7		7*1.2*0.5	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
55	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2.	0506-02				
7		25.34*0.5	m ²	12.670	
				RAZEM	12.670
56	NNRNKB	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 18 cm	m		
d.2.	202 0517-05				
7		25.34	m	25.340	
				RAZEM	25.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	NNRNKB	(z.1) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.2.	202 0519-04				
7		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
3		NAPRAWY DACHU - OBRÓBKĄ PAPIEROWYCH OPIERZEŃ BLACHARSKICH			
58	NNRNKB	Obróbki papą zgrzewalną w pasach nadrynnowych oraz przy murkach	m ²		
d.3	202 0534-03				
		65.5	m ²	65.500	
				RAZEM	65.500