

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		pokój			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2*5)+(3*5)+(2.8*5)	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
2	KNR 4-01 d.1 0820-03	ANALOGIA PŁYTY OSB Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem (2*5)+(3*5)+(2.8*5)	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
3	KNR 2-02 d.1 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 39	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
4	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 14+16+15.6-(3*0.9)	m m	 42.900	
				RAZEM	42.900
5	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-02 d.1 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 (3*3.55)-(0.9*2.1)	m ² m ²	 8.760	
				RAZEM	8.760
9	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 172.620	m ² m ²	 172.620	
				RAZEM	172.620
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 172.620	m ² m ²	 172.620	
				RAZEM	172.620
11	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 39	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
12	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 39	m ² m ²	 39.000	
				RAZEM	39.000
13	TZKNBK d.1 XVIII IIIA-103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce (z szafką) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15 d.1 0103-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynk. o łącz. gwintow., na ścianach w bud. mieszkalnych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-15 d.1 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-15 d.1 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową PODŁĄCZENIE instalacji kanalizacyjnej do pionu na klatce konieczność umieszczeni częściowo w podłodze	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
20	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie 3szt wewnętrzne + 1szt wejściowe 2.1*0.9*4	m ²		
			m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
22	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.1 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.1 1001-06	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. ponad 1.0 m3 0.7*0.6*1.8*2	m ³		
			m ³	1.512	
				RAZEM	1.512
28	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
29	kalkulacja d.1 własna 1 01-01	Utylizacja gruzu	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.1*0.9	m ³ m ³	 1.890	 1.890
				RAZEM	1.890
2	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne- analogia rozebranie ścianki drewnianej kuchnia i sufitu w przedpokoju (4*3.35)+(1.74*2.53)+(6.14*1.26)	m ² m ²	 25.539	 25.539
				RAZEM	25.539
3	KNR 2-02 d.1 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (1.74*2.53)+(6.14*1.26)+(3.6*1.3)	m ² m ²	 16.819	 16.819
				RAZEM	16.819
4	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet [(4.3+4.62+4.3+4.62)*3.4]+[(3.6+3.6+1.3+1.3)*3.4]	m ² m ²	 93.976	 93.976
				RAZEM	93.976
5	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne- rozebranie różnych okładzin panele itp 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 3	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
8	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
9	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych {[(1.74+1.74+1.4+1.4)+(6.14+1.26+6.14+1.26)+(4.3+4.3+4.62+4.62)+(3.6+3.6+1.3+1.3)]*2.6}+[(4.4+4.4+4.4+4.4)*3.4]	m ² m ²	 186.512	 186.512
				RAZEM	186.512
10	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 186.512	m ² m ²	 186.512	 186.512
				RAZEM	186.512
11	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufit (1.74*1.4)+(6.14*1.26)+(3.6*1.3)+(4.4*4.4)+(4.3*4.62)	m ² m ²	 54.078	 54.078
				RAZEM	54.078
12	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- sufit 54.078	m ² m ²	 54.078	 54.078
				RAZEM	54.078
13	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- zerwanie starych okładzin podłogowych (3.6*1.3)+(6.14*1.26)+(1.74*1.4)+(4.4*4.4)+(4.3*4.62)	m ² m ²	 54.078	 54.078
				RAZEM	54.078
14	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe podkład pod panele (4.3*4.62)+(1.74*1.4)+(6.14*1.26)	m ² m ²	 30.038	 30.038
				RAZEM	30.038
15	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 30.038	m ² m ²	 30.038	 30.038
				RAZEM	30.038
16	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- OSB 24.04	m ² m ²	 24.040	 24.040
				RAZEM	24.040
17	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam 24.04	m ² m ²	 24.040	 24.040
				RAZEM	24.040

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 4.4+4.4+4.4+4.4+1.3+1.3+3.6+3.6-0.9-0.9	m m	25.600	
				RAZEM	25.600
19	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splotującymi 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce+ syfon 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.1 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-02 d.1 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 10 4	msc. m msc.	4.000	10.000
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 d.1 0140-02	ANALOGIA Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 300 dm3 na istniejących wspornikach-wraz z materiałem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.1 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm+ WODOMIERZ 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4- d.1 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.1 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm Obmiar dodatkowy 1 3	szt. m szt.	3.000	1.000
				RAZEM	3.000
31	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.1 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEJE NA śr 110 do poziomu na parterze Obmiar dodatkowy - łączna długość 15	msc. m		15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-01 d.1 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		wymiana ościeżnic			
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		((0.9*2.1)*4)	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
38	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		drzwi wejściowe do lokalu i drzwi do przedpokoju wspólnego drzwi stalowe dwa zamki wejściowe do lokali 1szt wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproża			
		0.9*2.1	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
39	KNR 2-02 d.1 1301-03	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-2 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem- wra z wymiana instalacji gaz 15mb	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
42	Własne 1 d.1 01-011	Utylizacja gruzu	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $(3.20*2)+(2.22*2)+(1.54*2)+(1.90*2)+(1.63*2)+(1.30*2)-(0.80*5)$	m		
			m	19.580	
				RAZEM	19.580
2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami $19.580*0.2$	m		
			m	3.916	
				RAZEM	3.916
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $(6.54*3.08)+(3.20*2.22)+(1.54*1.90)+(1.63*1.30)$	m ²		
			m ²	32.292	
				RAZEM	32.292
4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $6.54*3.08$	m ²		
			m ²	20.143	
				RAZEM	20.143
5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW $(3.20*2.22)+(1.54*1.90)+(1.63*1.30)$	m ²		
			m ²	12.149	
				RAZEM	12.149
6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- analogia , drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia $0.90*2.00$	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł $0.80*2.00*3$	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone $0.80*2.00*3$	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(6.54*3.08)+(3.20*2.22)+(1.54*1.90)+(1.63*1.30)$	m ²		
			m ²	32.292	
				RAZEM	32.292
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 32.292	m ²		
			m ²	32.292	
				RAZEM	32.292
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.292	m ²		
			m ²	32.292	
				RAZEM	32.292
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany $(6.54*3.25*2)+(3.08*3.25*2)+(3.20*3.25*2)+(2.22*3.25*2)+(1.54*2.25*2)+(1.90*2.25*2)+(1.63*3.25*2)+(1.30*3.25*2)-(2.00*1.00*2)-(3*0.80)$	m ²		
			m ²	125.885	
				RAZEM	125.885
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 125.885	m ²		
			m ²	125.885	
				RAZEM	125.885
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 125.885	m ²		
			m ²	125.885	
				RAZEM	125.885

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania 4.00	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną- analogia zerwanie tapet (1.63+1.63+1.3+1.3)*1.62	m ² m ²	 9.493	 9.493
				RAZEM	9.493
20	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych- analogia panele ściennie (1.63+1.63+1.3+1.3)*1.62	m ² m ²	 9.493	 9.493
				RAZEM	9.493
21	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 (2.00*1.00)*2	m ² m ²	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
28	TZKBNK XVIII IIIA- 103	Montaż kuchenek gazowych 3- lub 4-płomiennych z piekarnikiem 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafkami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3 1.90*0.6*0.8	m ³ m ³	 0.912	 0.912
				RAZEM	0.912
30	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
32	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
34	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km 4	m ³ m ³	 4.000	 4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
36	kalkulacja własna 1 01-01	Utylizacja gruzu	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
remont pustostanu					
1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne $(2.09*4.73)+(3.48*4.73)+(1.10*1.70)-0.80*3$	m m	25.816	
				RAZEM	25.816
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $(2.09*4.73)+(3.48*4.73)+(1.10*1.70)$	m ² m ²	28.216	
				RAZEM	28.216
3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem $(2.09*4.73)+(3.48*4.73)+(1.10*1.70)$	m ² m ²	28.216	
				RAZEM	28.216
4	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW $(2.09*4.73)+(1.10*1.70)$	m ² m ²	11.756	
				RAZEM	11.756
5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.48*4.73	m ² m ²	16.460	
				RAZEM	16.460
6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł $0.80*2.05*3$	m ² m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
9	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe- analogia , drzwi stalowe wejściowe z klatki, dwa zamknięcia $0.80*2.05$	m ² m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone $0.80*2.05*2$	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
11	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity $(2.09*4.73)+(3.48*4.73)+(1.10*1.70)$	m ² m ²	28.216	
				RAZEM	28.216
13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 28.216	m ² m ²	28.216	
				RAZEM	28.216
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 28.216	m ² m ²	28.216	
				RAZEM	28.216
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany $(2.09*3.20*2)+(4.73*3.20*2)+(3.48*3.20*2)+(4.73*3.20*2)+(1.10*3.20*2)+(1.70*3.20*2)$	m ² m ²	114.112	
				RAZEM	114.112
16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - ściany 114.112	m ² m ²	114.112	
				RAZEM	114.112
17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych -ściany 114.112	m ² m ²	114.112	
				RAZEM	114.112
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 + parapet (1.15*2.05)*2	m ² m ²	4.715	
				RAZEM	4.715
20	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 1001-05	Przestawienie pieców licowanych kafkami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi przy objęt. do 1.0 m3 1.80*0.60*0.70	m ³ m ³	0.756	
				RAZEM	0.756
22	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm- analogia bateria prysznicowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km	m ³ m ³	2.000	
		2.00			
				RAZEM	2.000
32	kalkulacja własna 1 01- 01	Utylizacja gruzu	m ³ m ³	2.000	
		2.00			
				RAZEM	2.000

Dworcowa 92mBKST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0427-05	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 24	m ² m ²		
				24.000	
				RAZEM	24.000
2	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.25*2.2*1	m ³ m ³		
				0.550	
				RAZEM	0.550
3	KNR 2-02 d.1 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem 1.4*3.77*2	kg kg		
				10.556	
				RAZEM	10.556
4	KNR 4-01 d.1 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.96*2.10	m ³ m ³		
				2.016	
				RAZEM	2.016
5	KNR 2-02 d.1 0816-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [(2.03+2.03+4.83+4.83+3.62+3.62+3.68+3.68+2.55+4.84+2.55+4.84+3.68+3.68+3.2+3.2)*3]-(1.1*1.9*3)-(0.9*2.0*4)	m ² m ²		
				169.110	
				RAZEM	169.110
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 169.110	m ² m ²		
				169.110	
				RAZEM	169.110
7	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufit (2.03*4.83)+(2.55*4.84)+(3.62*3.68)+(3.68*3.2)	m ² m ²		
				47.245	
				RAZEM	47.245
8	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- sufit 47.245	m ² m ²		
				47.245	
				RAZEM	47.245
9	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 47.245	m ² m ²		
				47.245	
				RAZEM	47.245
10	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przewodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe podkład pod panele (2.03*4.83)+(2.55*4.84)	m ² m ²		
				22.147	
				RAZEM	22.147
11	NNRNKB d.1 202 1138-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 22.147	m ² m ²		
				22.147	
				RAZEM	22.147
12	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm-WC 3.68*3.2	m ² m ²		
				11.808	
				RAZEM	11.808
13	KNR 4-01 d.1 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach-WC 3.68*5	m m		
				18.450	
				RAZEM	18.450
14	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winlam (3.62*3.68)+(3.68*3.2)	m ² m ²		
				25.098	
				RAZEM	25.098
15	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne drewniane 3.2+3.2+3.68+3.68+3.62+3.62+3.68+3.68-0.9-0.9	m m		
				26.880	
				RAZEM	26.880
16	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce+ syfon	szt.		

Dworcowa 92m8KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.1 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-02 d.1 0106-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		Obmiar dodatkowy	m		10.000
		10	msc.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
22	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02 d.1 0140-02	ANALOGIA Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 300 dm ³ na istniejących wspornikach-wraz z materiałem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.1 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm+WODOMIERZ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4- d.1 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 d.1 0109-08	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		1.000
		1	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
28	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEJE NA śr 110 do poziomu na parterze	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		15.000
		15	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01 d.1 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna	m ²		
		3	m ²	3.000	

Dworcowa 92m6KST

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-02 d.1 2003-05	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton,na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.jednowarstw.55-01 wygodzenie wc 3.2*3	m ² m ²		
				9.600	
				RAZEM	9.600
34	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian wymiana ościeżnic 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 2-02 d.1 1016-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie (0.9*2.1)*4	m ² m ²		
				7.560	
				RAZEM	7.560
36	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane na budowie drzwi wejściowe do lokalu i drzwi do przedpokoju wspólnego drzwi stalowe dwa zamki wejściowe do lokali 1szt wraz z poszerzeniem otworu i wykonaniem nadproża 0.9*2.1	m ² m ²		
				1.890	
				RAZEM	1.890
37	KNR 4-01 d.1 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kablami 0.6*0.8*1.8	m ³ m ³		
				0.864	
				RAZEM	0.864
38	KNR 2-02 d.1 1301-03	Piece stalopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z kabl kwadratowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 2	m ³ m ³		
				2.000	
				RAZEM	2.000
40	Wlasne 1 d.1 01-011	Utylizacja gruzu 2	m ³ m ³		
				2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 0-19 d.1 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwuzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 zachować kształt i wymiar okien istniejących 1.1*1.9*3	m ² m ²		
				6.270	
				RAZEM	6.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 15	m ² m ²	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-01 d.1 0711-12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) 15	m ² m ²	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01 d.1 0426-04	ANALOGIA rozebranie różnych okładzin ściennych Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych [(5+5+8.02+5.02)*2.97]+20	m ² m ²	88.429	88.429
				RAZEM	88.429
4	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [(1.87+1.87+2.35+2.35+2.8+2.8+3.25+3.25+1.56+1.56+3.08+3.08+3+3+4.47+4.47+5.02+5.02+5+5)*2.97]-(0.8*5*2.1)	m ² m ²	184.056	184.056
				RAZEM	184.056
5	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 184.056	m ² m ²	184.056	184.056
				RAZEM	184.056
6	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufit (1.87*2.35)+(5*5.02)+(4.47*3)+(1.56*3.08)+(2.8*3.25)	m ² m ²	56.809	56.809
				RAZEM	56.809
7	KNR 4-01 d.1 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- sufit 56.809	m ² m ²	56.809	56.809
				RAZEM	56.809
8	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe podkład pod panele (4.47*3)+(5.02*5)	m ² m ²	38.510	38.510
				RAZEM	38.510
9	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 38.510	m ² m ²	38.510	38.510
				RAZEM	38.510
10	KNR 4-01 d.1 0819-07	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych lastrykowych 30x30 cm - pierwsza- analogia podłoga w WC uzupełnienie płytek 4	plyt. plyt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-15 d.1 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 d.1 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce+ syfon 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-15 d.1 0222-05	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02 d.1 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Obmiar dodatkowy 10 4	msc. m msc.	4.000	10.000
				RAZEM	4.000
17	KNR 2-15 d.1 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 d.1 0140-02	ANALOGIA Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 300 dm ³ na istniejących wspornikach-wraz z materiałem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15 d.1 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm+ WODOMIERZ	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4- d.1 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.1 0109-06	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.1 0109-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
		Obmiar dodatkowy	m		1.000
		1	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
23	KNR 4-02 d.1 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.000
		1	msc.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 4-01 d.1 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 d.1 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		wymiana ościeżnic	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
28	KNR 2-02 d.1 1018-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		((0.9*2.1)*4)	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
29	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
30	Własne 1 d.1 01-011	Utylizacja gruzu	m ³		
		2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-15 d.1 0311-03	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000